

SZ1
WARSTWY ISTNIEJĄCE :
powłoka malarska - farba emulsyjna
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych
tynk cementowo - wapienny - faktura typu kornik

WARSTWY PROJEKTOWANE :
grunt głębokopenetrujący - 1x
farba silikonowa w kolorze brązowym - 3x

SW1
WARSTWY ISTNIEJĄCE :
powłoka malarska - farba emulsyjna
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych
tynk cementowo - wapienny

WARSTWY PROJEKTOWANE :
grunt głębokopenetrujący Sil-Grunt - 1x
farba antykondensacyjna RO 5090
w kolorze białym

PG1
WARSTWY PROJEKTOWANE :
płytki z gresu technicznego (grubość płytki min. 8mm,
R10, odporność na ścieranie 175, kolor szary) o wym. 30x30cm
ułożone na kleju eleastycznym MAPEI / zaprawa do fugowania
MAPEI (kolor szary), grubość fugi min. 3mm
izolacja przeciwwilgociowa MAPEI MAPEGUM WPS
zaprawa wyrównująca
grunt głęboko penetrujący

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
posadzka betonwa
pozostałe warstwy (niezinwentaryzowane)

SM1
WARSTWY ISTNIEJĄCE :
warstwy podłogi (niezinwentaryzowane)
strop żelbetowy
tynk cementowo - wapienny

WARSTWY PROJEKTOWANE :
grunt głębokopenetrujący Sil-Grunt - 1x
farba antykondensacyjna RO 5090
w kolorze białym

RZUT PIWNICY
SKALA 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
PIWNICA				
	01	POMIESZCZENIE KOTŁOWNI	okł. ceram.	32,17
				32,17 m²

UWAGA : POWIERZCHNIA OKIEN W KOTŁOWNI SPEŁNIA WARUNEK
- MIN. 1/15 POWIERZCHNI PODŁOGI (2,27m² / 32,17 = 0,071 > 1/15 = 0,066)
DLA SPEŁNIENIA WARUNKU UWZGLĘDNIONO POWIERZCHNIĘ PRZESZKLONĄ DRZWI I OKNA.
SZKRZYDŁA OKNA SĄ OTWIERANE.

PRACOWNIA PROJEKTOWA **"ABAKUS"**
PECOLD & WIECZOREK
ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk
tel. 600-024-979, 600-030-086

1:50		
rys. nr P-1		
04.2021r.		
NAZWA OPRAC.	PROJEKT TECHNICZNY	
BRANŻA	BUDOWLANA	
RODZAJ INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W BUDYNKU BPiCAK W DUSZNIKACH	
LOKALIZACJA	Budynek Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury ul. Jana Pawła II 10, 64-550 Duszniki	
ZLECENIODAWCA	Gmina Duszniki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki	
NAZWA RYS.	RZUT PIWNICY	
OPRACOWAŁ	mgr inż. konstr. Maciej PECOLD	
OPRACOWAŁ	mgr inż. konstr. Michał WIECZOREK	
OPRACOWAŁA	mgr inż. architekt Natalia KRAWCEWICZ	
PROJEKTANT / architektura /	inż. Barbara ŁUKASIEWICZ-ARIM nr ew. upr. 338/PW/92	
PROJEKTANT / konstrukcja /	mgr inż. konstr. Łukasz JARYSZ nr ew. upr. WKP/0273/PWOK/19	