

**Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 37329613: Modernizacja sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ul. Traugutta w Gdańsku**

**Pytania:**

21. Prosimy o jednoznaczne określenie czy odcinek istniejącej sieci od wejścia do budynku nr 4 do pomieszczenia węzła (DN 50 około 45 mb) należy zdemontować? Wg odpowiedzi na pytania z dnia 21.10.2021 (pytanie nr 17) należy ten odcinek zdemontować, natomiast z informacji uzyskanych na wizji dnia 25.10.2021 odcinek należy pozostawić, gdyż prawdopodobnie przebiega pod posadzką i dostęp do niego jest utrudniony lub wręcz niemożliwy.

22. Czy armatura w nowoprojektowanej komorze (pomiędzy budynkami 35, 36, 6, 8) powinna być armaturą niepreizolowaną z kulą jarzmioną?

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby likwidowaną komorę (pomiędzy budynkami 35, 36, 6, 8) zastąpić studnią zaworową?

**Odpowiedzi:**

Ad. 21) Zamawiający przewiduje demontaż całego kanału. Jednakże w uzasadnionych przypadkach na etapie projektowania, może odstąpić od demontażu na odcinkach, gdzie wystąpią do tego przesłanki.

Ad. 22) Należy przewidzieć armaturę z kulą jarzmioną do wspawania. Armatura powinna być zaizolowana.

Ad.23) Zamawiający informuje, że ze względu na średnicę armatury, która ma być w tej komorze należy zaprojektować komorę zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych bezpośrednio w gruncie.

Gdańsk, dnia 27.10.2021 r.