


PRZEKRÓJ B-B



UKŁAD WARSTW DACHU
 $U[W/(m^2 \cdot K)] = 0,15$

D1	STROPODACH NIEWENTYLOWANY		
20cm	STROPOPAPA LAMINOWANA; I= 0,032 W/mK	PROJ. WARSTWY	
-	2x PAPA TERMOGRZEWALNA		

D2	DACH SKOŚNY		
-	NADBICIE KROKWI	PROJ. WARSTWY	
-	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA		
2,5x5,0	KONTŁATA		
4,0x5,0	ŁATA DO POKRYCIA		
-	POKRYCIE BŁACHA TRAPEZOWA		

GLOB PROJEKT Sp. z o.o.
Chabówka 86A
34-720 Rabka-Zdrój

INWESTOR:
Gmina Rabka-Zdrój
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

TYTUŁ PROJEKTU:
Opracowanie dokumentacji technicznej dla
budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Jana
Pawła II 40, 34-700 Rabka-Zdrój.

ADRES INWESTYCJI:
ul. Jana Pawła II 40, 34-700 Rabka-Zdrój

TYTUŁ ARKUSZA:
PRZEKRÓJ B-B

FAZA:
Wykonawczy termomodernizacja

OPRACOWAŁ:
Mgr inż.arch Marcin
Chryczyk

Nr uprawnień:
MPOIA/041/2018

SKALA RYSUNKÓW:

1:100

NUMER ARKUSZA:

•

	DATA
--	------

05.2022r.

RYSUNEK CHRONI PRAWO AUTORSKIE. ZAKAZ KOPIOWANIA

ARCHITEKTURA