


Instalacja oświetlenia - rzut 1 piętra
skala 1:100



LEGENDA	
	Rozdzielnica elektryczna. A - nazwa rozdzielnic.
	Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy IP44, podtynkowy. A - adres obwodu.
	Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy IP20, podtynkowy. A - adres obwodu.
	Łącznik oświetleniowy schodowy IP44, podtynkowy. A - adres obwodu.
	Zestaw łączników oświetleniowych IP44, montaż w skrzynkach podtynkowych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych razem z kasownikami (instalacja przyzywowa). A - adres obwodu. B - oznaczenie zestawu: 1 - łącznik schodowy, 2 - łącznik świecznikowy + kasownik, 3 - łącznik jednobiegunowy + kasownik, 4 - 2 x łącznik świecznikowy, 5 - 2 x łącznik pojedynczy + świecznikowy, 6 - łącznik świecznikowy, 7 - 2 x łącznik świecznikowy.

LEGENDA OPRAW	
	Oprawa nastropowa 6600 lm, I= 1800 mm, 55 W.
	Oprawa nastropowa 5200 lm, I= 1200 mm, 33 W, IP65.
	Oprawa nastropowa 2600 lm, I= 1200 mm, 22 W, IP65.
	Oprawa wbudowana 3800 lm, 42 W, IP44.
	Oprawa wbudowana 420 lm przeznaczona do oświetlenia nocnego, dodatkowo folia zaciemniająca.
	Oprawa nastropowa 3900 lm, I= 1800 mm, 33 W.
	Oprawa ewakuacyjna korytarzowa 3 W, autonomiczna (1 godz.), z możliwością podłączenia do systemu monitoringu opraw.
	Oprawa ewakuacyjna do przestrzeni otwartych 3 W, autonomiczna (1 godz.), z możliwością podłączenia do systemu monitoringu opraw.

Uwagi:
Wysokość montażu łączników na wys. 1,4 m na poziomem posadzki w przestrzeniach technicznych, magazynach, pom. gospodarczych.
Na korytarzach na wys. 1,2 m na poziomem posadzki.
Rozmieszczenie wentylatorów zasilanych z obwodów oświetleniowych wg proj. branży sanitarnej.

Pracownia projektowa	
Instalatorstwo Elektryczne Inż. Wiesław Rutkowski 85-207 Gdańsk, ul. Bułgarska 40M1	
Instalatorstwo Elektryczne	
Inwestor	
SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHOROBY IM. STANISŁAWA KRZYŻANA, PAWILON XX, UL. SKARŻEWSKA 7, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI	
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych	
Nazwa/adres	
PRZEBUDOWA I REMONT PAWILONU NR XX ODDZIAŁU UZALEŻNIENI OD ALKOHOŁU W SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHOROBY DZ. 513 OBR.4	
Opracował: Inż. Ł. Suchodolski Inż. W. Rutkowski	
Projektował: Mgr Inż. T. Wolejko	
Nr uprawnień: 216/GD/72	
Sprawdził: Mgr Inż. B. Kozłowski	
Nr uprawnień: 4508/GD/88	
Nr projektu: 09/19	Format: 750x297
Skala: 1:100	Data: VII 2019
Brano:	Stadium: PB
Tytuł rysunku:	
Instalacja Oświetlenia - Rzut 1 Piętra	
Aktualizacja: 1/1	Nr rysunku: E2-3
Praca autorska - wyłączna	