


Instalacja siły i gniazdowa - rzut parteru
skala 1:100



Uwagi:
Gniazda wykowe ogólnego przeznaczenia montować na wys. 0,3 m nad poziomem posadzki w pom. technicznych, magazynach, pom. gospodarczych. Zestawy gniazdowe montować na wys. 1,2 m nad poziomem posadzki.

LEGENDA	
	Rozdzielnica elektryczna. A - nazwa rozdzielnic.
	Gniazdo wykowe ogólnego przeznaczenia 230 V, 16 A, 2P+Z, IP44, podtylnikowe. A - adres obwodu gniazda, XB - adres gniazd.
	Zestaw dwóch gniazd wykowych ogólnego przeznaczenia 230 V, 16 A, 2P+Z, IP44, montowane w skrzynkach podtylnikowych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. A - adres obwodu gniazd.
	Zestaw czterech gniazd wykowych ogólnego przeznaczenia 230 V, 16 A, 2P+Z, IP44, montowane w skrzynkach podtylnikowych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. A - adres obwodu gniazd nr 1, 2; B - adres obwodu gniazd nr 3, 4.
	Wypust przewodu/ kabla, zapas min. 0,5 m. A - adres obwodu, B - przeznaczenie.
	Gniazdo R-IV, SAT, montowane razem z gniazdami 230 V w skrzynkach podtylnikowych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.
	LSW - lokalna szyna wyrównawcza
	GSW - główna szyna wyrównawcza

Pracownia projektowa
Instalatorstwo Elektryczne Inż. Wiesław Rutkowski
85-287 Gdańsk, ul. Bałtycka 40M1
Investor
SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHOROBY IM. STANISŁAWA KRZYŻANA, PAWILON XX, UL. SKARŚZEWSKA 7, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI
Logo
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Nazwa/adres
PRZEBUDOWA I REMONT PAWILONU NR XX, ODDZIAŁU UZALEŻNIEN OD ALKOHOŁU W SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHOROBY, DZ. 31/3 OBR. 4

Opracował: Inż. Ł. Suchodolski
Inż. W. Rutkowski

Projektował: Mgr Inż. T. Wołejko

Nr uprawnień: 216/GD/72
Sprowadził: Mgr Inż. B. Kozłowski
Nr uprawnień: 4508/GD/88

Nr projektu: 09/19
Format: 750x297

Skala: 1:100
Data: VII 2019

Brano: ELEKTRYCZNA
Stadium: PB

Tytuł rysunku:
Instalacja Siły i Gniazdowa - Rzut Parteru

Akuz: 1/1
Nr rysunku: E1-2

rys. autorskie, zastrzeżone