

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa odcinka drogi leśnej dł.400m wraz z składnicami drewna w Leśnictwie Mechowo na terenie Nadleśnictwa Wejherowo**

Lp	Nr.odn. SST	Pozycja	Jm	Ilość	cena jedn.	Wartość [zł]
<b>I</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	D. 01.01.01	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	kpl	1		
2 d.1	D.01.02.01	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	65		
3 d.1	D.01.02.01	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	42		
4 d.1	D.01.02.01	Usunięcie zakrzaczeń z obrębu robót wraz z załadunkiem i odwozem	ha	0.12		
5 d.1	0.00.00	Oczyszczenie i częściowe odtworzenie wraz z zabezpieczeniem nawierzchni i przyległych poboczy na istn. zjeździe na drogę leśną z drogi wojewódzkiej	kpl	1		
6 d.1	0.00.00	Przestawienie szlabanu zgodnie z uzgodnieniem i wskazaniem Leśniczego	kpl	1		
<b>II</b>						
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
7 d.2	D.02.00.01	Powierzchnowe odhumusowanie/ zebranie wierzchniej w-wy darniny gr.10cm wraz z rozplantowaniem wokół prowadzonych robót	m2	4546		
8 d.2	D.04.01.01 D.02.00.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do gł.30cm pod w-wy konstrukcyjne i odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy) oraz na Palcu pod składnicę drewna i terenu przybocznego gruntowego (pobocza grunt.)	m2	4276.5		
9 d.2	D.02.00.01	Wykonanie kompleksowe rowów przydrożnych wraz z ich wykończeniem (powstały urobek do rozplantowania i zagęszczenia wokół prowadzonych robót)	mb	415		
10 d.2	D.02.00.01	Wykonanie/Odtworzenie dołów odstojnikowych na wodę opadową wym.dna 3*3 i gł. miarodajnej min.0,9m wraz z wykończeniem	kpl	2		
<b>III</b>						
<b>ROBOTY KONSTRUKCYJNE DROGOWE I ODWODNIENIOWE</b>						
11 d.3	D.03.01.01	Wykonanie przepustu drogowego PEHD/HDPE DN600 SN8 Karbowany typu PECOR na ławie z kruszywa wraz z barierkami zabezp., wlotem i wylotem bet.pref. oraz zabrukiem kamiennym za zg. z dok.proj. i rys. szczegółowymi	kpl	1		
12 d.3	D.04.03.01	Wykonanie zabezpieczenia wraz ze wzmocnieniem na poziomie podłoża poprzez ułożenie geotkaniny sep-wzmacniającej dwukierunkowej polipropylenowej 70R, szpilkowanej na łączeniach i przy jej krawędziach	m2	3992		
13 d.3	D.04.04.04	Podbudowa Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl.I grubości 20cm po zagęszcz. (Całość układu drogowego: Jezdnia,Łączniki,pobocza utwardzone)	m2	2582.5		
14 d.3	D.04.04.04	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl.I grubości 20cm po zagęszcz. wraz z wierzchnim piaskowaniem gr.do 1cm. (Place/Składnice na Drewno)	m2	1060		
15 d.3	D.05.02.01	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Naturalnego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie KŁSM 0/31,5mm grubości 10cm po zagęszcz. (Całość układu drogowego: Jezdnia,Łączniki, pobocza utwardzone)	m2	2306		
<b>WARTOŚĆ CAŁKOWITA</b>						
Wartość robót bez podatku VAT [zł]						- zł
Podatek VAT 23% [zł]						- zł
<b>Ogółem Wartość Robót (brutto) [zł]</b>						<b>- zł</b>