

Przedmiar  
WOLA BUCHOWSKA  
DZ.EWID. 1233

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość netto
	<b>D 00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
1	D 00.00.00.	Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunków umowy oraz wymagań ogólnych	ryczałt	1		- zł
	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,178		- zł
	D 01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu				
2	D 01.02.02.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy do 15 cm z odwozem na odkład	m2	491		- zł
	<b>D 02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	D 02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odkład	m3	67,5		- zł
3	D 02.03.01.	Wykonanie nasypów z gruntu kategorii III-IV uzyskanego z dokopu, formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu kategorii III-IV	m3	327,95		- zł
	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWA</b>				
4	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	646,3		- zł
	D 04.05.01.	Wykonanie warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 grubość warstwy 20cm	m2	135		- zł
	D 04.04.02.	Utwardzenie poboczy tłucznem szer. 0,4 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m <sup>2</sup>	142,4		- zł
	<b>D 05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
5	D 05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S - warstwa ścieralna śr grubość po zagęszczeniu 6 cm, szer 2,75m.	m <sup>2</sup>	539,5		- zł
6	KNR 2-31-0114-07	Utwardzenie poboczy tłucznem szer. 0,4 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m <sup>2</sup>	142,4		- zł
	<b>D 06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
	<b>D 06.01.01.</b>	<b>Umocnienie skarp rowów i ścieków</b>				
7	D 06.01.01.	Humusowanie z obsianiem skarp/poboczy przy grubości humusu 10 cm	m2	316,7		- zł
<b>NETTO</b>						<b>- zł</b>
<b>VAT</b>						<b>- zł</b>
<b>BRUTTO</b>						<b>- zł</b>