

Przedmiar
MUNINA
DZ.EWID. 435/5

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość netto
	D 00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1	D 00.00.00.	Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunków umowy oraz wymagań ogólnych	ryczałt	1		- zł
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	D 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,19		- zł
3	D.01.03.02.	Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych, teletechnicznych oraz sieci i przyłączy gazowych, rurą dwudzielną HDPE fi 160	m	20		- zł
4	D.01.03.02.	Regulacja pionowa kołnierzy zaworów wodociągowych/gazowych	szt	3		- zł
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
5	D 02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odkład	m3	332,5		- zł
	D 04.00.00	PODBUDOWA				
6	D 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m ²	675		- zł
7	D 04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych wraz z skropieniem emulsją asfaltową	m ²	513		- zł
8	D 04.05.01.	Wykonanie warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 grubość warstwy 20cm	m2	675		- zł
9	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	675		- zł
	D 05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
10	D 05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S - warstwa ścieralna śr grubość po zagęszczeniu 5cm, , szer. 2,70	m ²	513		- zł
	D 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna AC 11S, grubość po zagęszczeniu 4 cm. (zjazdy)	m ²	48		- zł
	D 06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11	D 06.01.01.	Umocnienie skarp rowów i ścieków				
12	D 06.01.01.	Humusowanie z obsianiem skarp/poboczy przy grubości humusu 10 cm	m2	190		- zł
NETTO						- zł
VAT						- zł
BRUTTO						- zł