

# PRZEDMIAR ROBÓT

Kanal technologiczny  
Przebudowa ul. Akacyjowej w Gądkach

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka	
			Jm.	Ilość robót
1	2	3	4	5
1	D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III-analog. studnia SKO-1	szt	17
2	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, wraz z zasypaniem i zageszczeniem do istn. poziomu piaskeim, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie-analog. KTU-1 rura HDPE 110/95	m	387,00
3	D-01.03.04	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm z bebną KTU-1 3x HDPE40	m	387,00
4	D-01.03.04	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm z bebną, KTU-1 1x pakiet mikrorurek 5x10mm	m	387,00
5	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, wraz z zasypaniem i zageszczeniem do istn. poziomu piaskeim, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie KTps-2, 2x rura HDPE 40/27	m	15,00
6	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, wraz z zasypaniem i zageszczeniem do istn. poziomu piaskeim, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie KTp-1 1x rura HDPE 110/95	m	120,00
7	D-01.03.04	Reczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi 40 mm- analog. KTp+KTU-1 3xrura HDPE 40	m	135,00
8	D-01.03.04	Reczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury na bebnach, 2xFi 40 mm-analog. 1x pakiet mikrorurek 5x10mm	m	135,00
9	D-01.03.04	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama lekka- do studni SKO-1	szt.	17,0
10	D-01.03.04	Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, otwór wolny	szt.	42,0