

Kosztorys ofertowy

Kanal technologiczny
Przebudowa ul. Akacjowej w Gądkach

| Lp. | Podstawy | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jednostka | | Cena jedn. | Wartość poz. |
|----------------------|------------|--|-----------|-------------|------------|--------------|
| | | | Jm. | Ilość robót | zł | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 1 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III-analog. studnia SKO-1 | szt | 17 | | |
| 2 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, wraz z zasypaniem i zageszczeniem do istn. poziomu piaskeim, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie-analog. KTU-1 rura HDPE 110/95 | m | 387,00 | | |
| 3 | D-01.03.04 | Budowa rurociagu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm z bebną KTU-1 3x HDPE40 | m | 387,00 | | |
| 4 | D-01.03.04 | Budowa rurociagu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm z bebną, KTU-1 1x pakiet mikrorurek 5x10mm | m | 387,00 | | |
| 5 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, wraz z zasypaniem i zageszczeniem do istn. poziomu piaskeim, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie KTps-2, 2x rura HDPE 40/3,7 | m | 15,00 | | |
| 6 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, wraz z zasypaniem i zageszczeniem do istn. poziomu piaskeim, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie KTp-1 1x rura HDPE 110/95 | m | 120,00 | | |
| 7 | D-01.03.04 | Reczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi 40 mm- analog. KTp+KTU-1 3xrura HDPE 40 | m | 135,00 | | |
| 8 | D-01.03.04 | Reczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór czesciowo zajety, rury na bebnach, 2xFi 40 mm- analog. 1x pakiet mikrorurek 5x10mm | m | 135,00 | | |
| 9 | D-01.03.04 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencja osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama lekka- do studni SKO-1 | szt. | 17,0 | | |
| 10 | D-01.03.04 | Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, otwór wolny | szt. | 42,0 | | |
| RAZEM wartość netto: | | | | | | |
| PODATEK VAT 23 %: | | | | | | |
| WARTOŚĆ (brutto): | | | | | | |