

Przedmiar robót
Utrzymanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Jarosław, obręb
Wiązownica

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Ilość
1. Dostawa kamienia tłucznioowego frakcji 31,5-63 mm wraz z rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych		
1.1 Kalkulacja Dostawa kamienia tłucznioowego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych - Leśnictwo Bór	m3	70,00
1.2 Kalkulacja Dostawa kamienia tłucznioowego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych - Leśnictwo Lichacze	m3	90,00
1.3 Kalkulacja Dostawa kamienia tłucznioowego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych - Leśnictwo Łapajówka	m3	20,00
1.4 Kalkulacja Dostawa kamienia tłucznioowego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych - Leśnictwo Olchowa	m3	40,00
1.5 Kalkulacja Dostawa kamienia tłucznioowego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych - Leśnictwo Radawa	m3	65,00
1.6 Kalkulacja Dostawa kamienia tłucznioowego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych - Leśnictwo Surmaczówka	m3	85,00
1.7 Kalkulacja Dostawa kamienia tłucznioowego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych - Leśnictwo Zapalów	m3	95,00
Ogółem dostawa kamienia tłucznioowego frakcji 31,5/63,0 mm wraz z rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych w Nadleśnictwie Jarosław, obręb Wiązownica.	m3	465,00