

ZAMEK KRÓLEWSKI W CHĘCINACH

MUR OBWODOWY PÓŁNOCNY

SEKTOR	POWIERZCHNIA	WYSOKOŚĆ	% SPOIN DO UZUPEŁNIENIA/WYMIANY
Sektor 43-42			
Mur zewnętrzny	15,51 m ²	6,90 - 8 m	90%
Mur wewnętrzny	12,26 m ²	1,70 - 3 m	80%
Korona	4,95 m ²		
Sektor 42-41			
Mur zewnętrzny	52,81 m ²	6,70 – 6,90 m	90%
Mur wewnętrzny	10,53 m ²	1,30 – 1,50 m	90%
Korona	13,50 m ²		
Sektor 41-40			
Mur zewnętrzny	79,14 m ²	6,30 - 7 m	\ 80%
Mur wewnętrzny	17,66 m ²	1,30 m	90%
Korona	22,57 m ²		
Sektor 40-39			
Mur zewnętrzny	22,94 m ²	6,90 – 7,90 m	80%
Mur wewnętrzny	4,68 m ²	1,30 – 2,50 m	90%
Korona	5,18 m ²		
Sektor 39-38			
Mur zewnętrzny	44,15 m ²	7,90 m	70%
Mur wewnętrzny	12,18 m ²	2,50 m	90%
Korona	10,79 m ²		
Sektor 38-37			
Mur zewnętrzny	67 m ²	7,60 m	60%
Mur wewnętrzny	52,31 m ²	2,30 m	80%
Korona	16,53 m ²		
Sektor 37-36			
Mur zewnętrzny	7,57 m ²	8 m	50%
Mur wewnętrzny	2,43 m ²	2,30 - 3 m	70%
Korona	2,35 m ²		
Sektor 36-35			
Mur zewnętrzny	34,69 m ²	6,70 - 8 m	70%
Mur wewnętrzny	9,43 m ²	1,75 - 3 m	70%
Korona	10,12 m ²		

Sektor 35-34

Mur zewnętrzny	41,14 m ²	6,00 – 6,80 m	50%
Mur wewnętrzny	10,12 m ²	1,80 m	70%
Korona	9,11 m ²		

Sektor 34-33

Mur zewnętrzny	34,63 m ²	4,20 – 5,70 m	80%
Mur wewnętrzny	9,53 m ²	1,00 – 1,75 m	60%
Korona	14,65 m ²		

Sektor 33-32

Mur zewnętrzny	9,77 m ²	4,30 – 5 m	70%
Mur wewnętrzny	2,70 m ²	2,20 - 1 m	40%
Korona	4,01 m ²		

Sektor 32-31

Mur zewnętrzny	16,70 m ²	4,20 m	80%
Mur wewnętrzny	21,23 m ²	2,20 – 3,30 m	40%
Korona	8,77 m ²		

Sektor 31-30

Mur zewnętrzny	21,00 m ²	4,20 m	80%
Mur wewnętrzny	7,06 m ²	1,70 m	100%
Korona	10,86m ²		

Sektor 30-29

Mur zewnętrzny	36,82 m ²	5 m	80%
Mur wewnętrzny	20,50 m ²	2,20 m	50%
Korona	16,12 m ²		

UZUPEŁNIENIA WĄTKU MURU - 4 m² głębokość 30 cm

KORONY MURÓW - szacunkowo potrzeba pozyskania kamienia 50% powierzchni 10 cm głębokość.