

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Wymiana okładziny na podjeździe dla niepełnosprawnych oraz schodach zewnętrznych budynku izby edukacyjnej i straży leśnej.

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Drygały ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska dz. 3125/4 obręb Drygały
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	27.07.2023

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45431000-7 Kładzenie płytek

Spis działów przedmiaru robót

Wymiana okładziny na podjeździe dla niepełnosprawnych oraz schodach zewnętrznych budynku izby edukacyjnej i straży leśnej.

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów do budynku izby edukacyjnej	
1.1. Roboty rozbiórkowe	45111300-1
1.2. Roboty okładzinowe	45431000-7
2. Naprawa schodów do budynku straży leśnej	

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Wymiana okładziny na podjeździe dla niepełnosprawnych oraz schodach zewnętrznych budynku izby edukacyjnej i straży leśnej.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów do budynku izby edukacyjnej		
1.1.			Roboty rozbiórkowe [CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]		
1	KNNR 3 0801-0400	B.06	Rozbiórki posadzek. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	1 m2	20,7000
			podjazd dla niepełnosprawnych: 1,80*(8,02-2,90)		9,22000
			schody ze spocznikiem do izby edukacyjnej: 1,98*2,90+0,30*2,90*2		7,48000
			schody ze spocznikiem do PAD: 1,40*(1,96+0,30*3)		4,00000
2	KNNR 3W 0614-0500	B.06	Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na klej o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu. Rozebranie okładziny ściennej	1 m2	2,1500
			podstopnie schodów do izby edukacyjnej: 0,15*2,90*3		1,31000
			podstopnie schodów do PAD: 0,15*1,40*4		0,84000
3	KNR 4-01 0108-0900	B.06	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	1 m3	0,4000
			podjazd dla niepełnosprawnych: 1,2*1,80*(8,02-2,90)*0,02		0,22000
			schody ze spocznikiem: 1,2*(1,98*2,90+0,30*2,90*2)*0,02		0,18000
1.2.			Roboty okładzinowe [CPV:45431000-7:Kładzenie płytek]		
4	KNR BC-02 0125-0100	B.06	Naprawa i wyrównanie podłoża	1 m2	20,7000
			podjazd dla niepełnosprawnych: 1,80*(8,02-2,90)		9,22000
			schody ze spocznikiem do izby edukacyjnej: 1,98*2,90+0,30*2,90*2		7,48000
			schody ze spocznikiem do PAD: 1,40*(1,96+0,30*3)		4,00000
5	KNNR 2 1807-0101	B.06	Posadzki i cokoliki. Posadzki pełne grubości 3cm z elementów prostokątnych; stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 15m/m2 (granit, sjenit, wapień zbity)	1 m2	17,7000
			podjazd dla niepełnosprawnych: 1,80*(8,02-2,90)		9,22000
			spocznik do izby edukacyjnej: 1,98*2,90		5,74000
			spocznik do PAD: 1,40*1,96		2,74000
6	KNR 2-02 2112--02	B.06	Stopnie proste okładzinowe kamienne o grub. do 5 cm i szer. stopnia 40 cm	m	10,0000
			stopnie do izby edukacyjnej: 2,90*2		5,80000
			stopnie do PAD: 1,40*3		4,20000

1.2. Roboty okładzinowe

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
7	KNR AT-33 0201-0100	B.06	Impregnacja posadzek betonowych żywicą epoksydową Harz EP 19 - analogia impregnacja posadzki z kamienia płomieniowanego	1m 2	20,7000
			podjazd dla niepełnosprawnych: 1,80*(8,02-2,90)		9,22000
			schody ze spocznikiem do izby edukacyjnej: 1,98*2,90+0,30*2,90*2		7,48000
			schody ze spocznikiem do PAD: 1,40*(1,96+0,30*3)		4,00000
2.			Naprawa schodów do budynku straży leśnej		
8	KNNR 2 1807-0101	B.06	Posadzki i cokoliki. Posadzki pełne grubości 3cm z elementów prostokątnych; stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 15m/m2 (granit, sjenit, wapień zbity)	1 m2	2,0900
			spocznik straż leśna: 1,20*1,74		2,09000
9	KNR 2-02 2112-0201	B.06	Stopnie proste okładzinowe grubości do 5cm i szerokości 40cm z granitu, sjenitu i wapienia zbitego	1 m	3,5400
			stopień straż leśna: 1,74		1,74000
			stopień kancelaria: 1,8		1,80000
10	KNR-SEK 2-01 0529-0100	B.06	Remont schodów betonowych prefabrykowanych o szerokości 0,6 m na skarpach nasypów i przekopów - betonem z uprzednim wykonaniem deskowań	m	1,8000
			1,80		1,80000