


nawierzchnia ścieżki z kostki brukowej

N1	KOSTKA BRUKOWA gr.6cm
	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 4cm
	0-16 stb. mech.
	20cm podbudowa z kruszywa łamanego m
	0-16 stb. mech.
	10cm podbudowa z kruszywa łamanego
	0-31,5 stb. mech.
	grunt rodzimy stb. mech.


obrzeże betonowe ścieżki

K1	krawężnik wystający 8x24cm (1cm)
	ława betonowa C8/10
	10cm podbudowa z kruszywa łamanego
	0-31,5 stb. mech.



nawierzchnia ścieżki z kostki brukowej gr. 6cm


WZÓR KOLORYSTYCZNY
NAWIERZCHNI ALEJKI GŁÓWNEJ O
SZEROKOŚCI 5m



2 PASMOWA OPASKA

CIĄG GŁÓWNY JEDNOLITY

2 PASMOWA OPASKA



NAZWA OPRACOWANIA	Dokumentacja projektowa do realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BOLKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ RFIŁ PGR Z 2021."		
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI	SINERGIA URBANA Małgorzata Czaban ul. Złotowska 4, 51-126 Wrocław		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
OBIEKT	NAWIERZCHNIE ŚCIEŻEK – ŚCIEŻKA BRUKOWA GŁÓWNA		
ADRES	UL. SPACEROWA B/N 59-420 BOLKÓW DZ. NR. 852/2 OBRĘB 2 BOLKÓW MIASTO, GMINA BOLKÓW, POWIAT JAWORSKI		
INWESTOR	GMINA BOLKÓW		
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT Cz. ARCHITEKTURY	ARQ. MAŁGORZATA CZABAN	W/31/2010 DS-1379	
NAZWA RYSUNKU	NAWIERZCHNIE ŚCIEŻEK – PRZEKROJE		
SKALA	1:25/ A4	NR RYSUNKU	N-1 DATA 2.IX.2022