

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

## Inwestycja

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR2831C PAMIĄTKA - LUBRANIEC od km11+209 do km 11+459  
dł 0,250 km

Wykonanie .wyrównania i wzmocnienia istniejącej nawierzchni, wykonanie w-wy ścieralnej , regulacji  
wzmocnienie poboczy , oczyszczenie rowów

Adres:

Bielki

Kody CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor:

ZARZĄD DROG POWIATOWYCH RADZIEJÓW  
KOŚCIUSZKI 20/22  
88-200 RADZIEJÓW

Wykonawca:

ZOSTANIE WYŁONIONY W TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Sporządził:

Roman Skrzypiński

Sprawił:

Data opracowania:

08.07. 2021r

Inwestor

Sporządził

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
1.1	BCD D-05.03.11.32.01 BCD_202101	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, bez odwiezienia urobku  250*1,0	m2  m2	  250,000	250,000
1.2	BCD D-04.03.01.12.02 BCD_202101	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem  250*2,0	m2  m2	  500,000	500,000
1.3	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202101	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową  250*2,0	m2  m2	  500,000	500,000
1.4	BCD D-04.08.01.11.01 BCD_202101	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC 16 P w ilości 140 kg,m2  250*2,0*0,140	t  t	  70,000	70,000
1.5	BCD D-05.03.26.12.01 BCD_202101	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią  250*3,0	m2  m2	  750,000	750,000
1.6	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_202101	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm  250*5,7	m2  m2	  1 425,000	1 425,000
1.7	BCD D-04.03.01.12.02 BCD_202101	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem  250*5,7	m2  m2	  1 425,000	1 425,000
1.8	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202101	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową  250*5,7	m2  m2	  1 425,000	1 425,000
1.9	BCD D-05.03.05.21.05 BCD_202101	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm  250*5,7	m2  m2	  1 425,000	1 425,000
2		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
2.1	BCD D-06.03.02.12.01 BCD_202101	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład  250*2*1,5	m2  m2	  750,000	750,000
2.2	BCD D-04.04.02.51.02 BCD_202101	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego lub destruktu asfaltowego), grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm  250*0,75*2	m2  m2	  375,000	375,000
2.3	BCD D-06.04.01.21.02 BCD_202101	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm  250*2	m  m	  500,000	500,000