
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont wraz z przystosowaniem i przebudową istniejących pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w ramach Programu "Szatnia na medal"
INWESTOR : Gmina Przemęt
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
BRANŻA : Obólnobudowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	RAZEM	j.el.	l.j.el	wart j.el
1	Prace rozbiórkowe							
2	Prace remontowe							
3	Instalacje sanitarne							
4	Instalacja elektryczna							
	RAZEM							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Prace rozbiórkowe				
1		Wykonanie projektów technicznych opracowanych na podstawie projektu architektonicznego	kpl.	1,000		
d.1	wycena indywidualna					
2	KNR 4-02	Demontaż baterii prysznicowej	szt.	6,000		
d.1	0132-02					
3	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	2,000		
d.1	0132-01					
4	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.	2,000		
d.1	0235-06					
5	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	2,000		
d.1	0235-08					
6	KNNR-W 9	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem	szt.	6,000		
d.1	0501-06					
7	KNNR-W 9	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.	6,000		
d.1	0401-07					
8	KNNR-W 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	10,000		
d.1	0402-05					
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	10,000		
d.1	0354-09					
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	5,253		
d.1	0354-10					
11	KNR 4-04	Rozebranie posadzek - wszystkie warstwy	m ³	15,053		
d.1	0301-03					
12	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - częściowo do odtworzenia	m ²	11,760		
d.1	0807-01					
13	KNR 4-01	Ręczne zeszkobanie farby ze ścian i sufitów oraz skucie płytek	m ²	255,346		
d.1	1214-02					
14	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach - pod nadproża	m	5,200		
d.1	0337-05					
15	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach - pod nadproża stalowe	m	10,000		
d.1	0337-07					
16	KNR 4-01	Rozkucie i wykucie otworów w ścianach oraz rozebranie ścian wewnętrznych	m ³	7,273		
d.1	0329-03					
17	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany	m	11,200		
d.1	0331-06					
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	26,554		
d.1	0108-09					
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	26,554		
d.1	0108-10	Krotność = 15				
20		Opłata za utylizację gruzu	m ³	26,554		
d.1	kalk. własna					
2		Prace remontowe				
21	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 220 z obmurowaniem ceglami	m	10,000		
d.2	0313-05					
22	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	4,800		
d.2	0126-05					
23	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)	m ³	0,480		
d.2	0307-03					
24	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0,480		
d.2	0201-01					
25	NNRNKB 202	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²	0,600		
d.2	0618-01					
26	NNRNKB 202	(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych	m ²	5,600		
d.2	0194-01					
27	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	7,056		
d.2	1101-01					
28	NNRNKB 202	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych	m ²	33,264		
d.2	0195-01					
29	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	7,200		
d.2	0126-05					
30	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	1,200		
d.2	0304-02					
31	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	88,928		
d.2	0803-03					
32	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²	59,040		
d.2	0607-02					
33	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 10 cm poziome	m ²	59,040		
d.2	0609-03					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
34 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome	m ²	59,040		
35 d.2	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²	59,040		
36 d.2	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1102-03 + KNR 2-02 1106-07	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro ze zbrojeniem rozproszonym - w posadzce wykonać spadki w kierunku odwodnień liniowych	m ²	59,040		
37 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	73,522		
38 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	153,496		
39 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	153,496		
40 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	59,040		
41 d.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	19,404		
42 d.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	27,640		
43 d.2	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych antypoślizgowych układane na klej	m ²	58,800		
44 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	227,018		
45 d.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m	8,400		
46 d.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²	15,840		
47 d.2	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²	77,977		
48 d.2	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe	m ²	13,600		
49 d.2	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody łazienkowe wraz z drzwiami do natrysków	m ²	5,680		
50 d.2	KNR 0-19 1022-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych rozdzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²	2,400		
51 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	153,496		
52 d.2	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 15 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej	m ²	5,488		
53 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki - odtworzenie	m ²	1,960		
54 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych wraz z obrobieniem otworów po montażu okien	szt.	4,000		
3		Instalacje sanitarne				
55 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie instalacji wod-kan z odprowadzeniem kanalizacji do istniejącego zbiornika bezodpływowego - zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę projektem technicznym	kpl.	1,000		
56 d.3	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.	2,000		
57 d.3	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe	szt.	2,000		
58 d.3	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe	szt.	6,000		
59 d.3	KNR 2-15 0212-02	Odwodnienie liniowe w posadzce wzdłuż natrysków	szt.	2,000		
60 d.3	KNR 2-15 0212-02	Wpusty podłogowe	szt.	2,000		
61 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami	kpl.	4,000		
62 d.3	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.	2,000		
4		Instalacja elektryczna				
63 d.4	wycena indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej (okablowanie, rozdzielnice, instalacja połączeń wyrównawczych) - zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę projektem technicznym	kpl.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
64 d.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4,000		
65 d.4	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	2,000		
66 d.4	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	12,000		
67 d.4	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlikowa do 2x20 W	kpl.	10,000		
68 d.4	wycena indywidualna	Montaż wentylatora łazienkowego wraz z wykuciem otworu	kpl.	4,000		