

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) - Piskorowice - Leżajsk w km 6+663 - 7+638

(975,00m)

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych nr STWiOR	Jedn.	Ilość jednost.	Cena	Wartość
	1	2	3	4	5
1	D 01.01.01.11 Roboty pomiarowe - wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą)	km	0,98		
2	D 01.02.01.22 Karczowanie zakrzaczeń, krzaków, i podsycia z utylizacją. 975 x 3 x 2 x 30%= 1755m2 + karczowanie pni 5 szt o śr. 60cm	ha	0,18		
3	D 01.02.04.11 Frezowanie nawierzchni gr. 7cm celem wpisania się do istniejącej nawierzchni	m2	132,00		
4	D 01.02.04.00 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20 cm wraz z z utylizacją	m2	2 925,00		
5	D 02.01.01.13 Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I – VI z transportem gruntu i utylizację (renowacja odwodnienia - odmulenie rowów obrobieniem skarp na czysto) V= 409M3 - średnio 0,21m3na 1 mb	m3	409,00		
6	D 04.01.01.11 Wykonanie koryta na poszerzeniach i zatoką pod postojową warstwy konstrukcyjne o głębokości 40cm ze złożeniem gruntu w hałdy i profilowaniem i zgęszczeniem dna z utylizacją nadmiaru ( 129m3) (grunty II i III kat.)	m2	1 150,00		
7	D 02.03.01.14 Roboty ziemne – nasyp, mechaniczne formowanie i zagęszczanie nasypu pod pobocza - z gruntu pozyskanego z korytowania pod poszerzenia	m3	331,00		
8	D 02.03.01.14 Roboty ziemne – nasyp, mechaniczne formowanie i zagęszczanie nasypu pod poszerzenie korony drogi - uzupełnienie za poboczem z kruszywa z obrobieniem skarp na czysto - z gruntu pozyskanego - zakupionego przez Wykonawcę	m3	73,00		
9	D 04.02.02.13 Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 20cm na poszerzeniach jezdni, zatoce postojowej i zjazdach	m2	1 450,00		
10	D 04.02.02.12 Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm na poszerzeniach jezdni, zatoce postojowej i zjazdach	m2	1 450,00		
11	D 04.10.01.00 Wykonanie w-wy podbudowy z MCE z doziarnieniem do 50% gr. 20 cm w technologii recyklingu na zimno z ukształtowaniem podbudowy do zakładanych spadków obejmującej zfrezowanie - spalchnienie istn. nawierzchni	m2	5 790,00		
12	D 05.03.05.11 Oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznych P = 12 000,00	m2	12 000,00		
13	D 05.03.05.16 Wykonanie warstwy wiążącej MMA AC16W dla KR 3 o grubości 8cm z oczyszczeniem	m2	6 040,00		
14	D 05.03.05.19 Wykonanie warstwy ścieralnej MMA AC11S dla KR 3 grubości 4cm	m2	5 943,00		
15	D 06.02.01.12 Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami - i na drogi boczne rozbiórką istniejących (6 szt.) z rury typu PP (SN8) polipropylenowe spiralnie karbowane o śr. 40 cm na ławie z pospółki o gr. 15cm, z wykonaniem zasypki i umocnienie wlotu i wylotu. Wlot i wylot z rury betonowej ściętej.	m	54,00		

16	D 04.04.02.10 Wykonanie poboczy o szerokości 0,75m umocnionych kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie o grubości 15 cm po zagęszczeniu 975,00 x 2 x 0,75 = 1462,50 m2	m2	1 462,50		
Wartość netto:					
Podatek VAT 23%					
Wartość brutto:					