

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 22 34 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 20 88

bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2024 r.

Nr postępowania: **BZP.2712.10.2024.PM**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej
prowadzonego postępowania)

**INFORMACJA NR 1
Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych w zakresie zadania pn.: "Montaż dźwigu osobowego w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu”

Na podstawie art. 284 ust. 1, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1:

Wg wytycznych winda powinna posiadać ostatni przystanek na poddaszu. Czy po zamontowaniu windy należy odłączyć ten przystanek z funkcjonowania, czy powinien on być odebrany i użytkowany? Użytkowanie tego przystanku wiąże się z dużymi dodatkowymi kosztami przystosowania poddasza do warunków p.poż. Czy Wykonawca powinien doliczyć te koszty do swojej oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Po zakończeniu realizacji ostatni przystanek na poddaszu nie będzie używany. Winda powinna być jednak przygotowana, że w przyszłości będzie mogła w pełni obsługiwać kondygnację poddasza. Na zakończenie realizacji niniejszego zadania winda ma mieć możliwość wjazdu na poddasze w trybie serwisowym, np. przy użyciu kluczyka. Zamawiający zwraca uwagę, że także na poziomie poddasza konstrukcja szybu, przeszklenia jak i drzwi piętrowe mają mieć taką samą odporność ogniową jak na pozostałych kondygnacjach.

Pytanie nr 2:

Czy winda (wyjście) na poddaszu powinna być na poziomie posadzki czy belki stropowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z informacjami podanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym docelowy poziom posadzki na poddaszu na mieć rzędną +13,11. Wykonawca zaprojektuje i wykona warstwy posadzkowe na poddaszu na powierzchni pomiędzy ścianami klatki schodowej a ścianą zewnętrzną (ok. 30 m²). Warstwy posadzkowe. Szczegółowe rozwiązanie zostanie ustalone na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3:

Proszę o doprecyzowanie zapisu odnośnie witryn w ścianie szybu. Podany wymiar 100x200 cm jest wymaganym wymiarem szyby czy wymiarem całej witryny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wymiary przeszkleń 100x200 cm dotyczą wymiaru przeszkleń. Wymiary witryny należy powiększyć stosownie z uwzględnieniem wymiarów ramy. Zamawiający przypomina, że niniejsze zamówienie realizowane jest w formule "zaprojektuj i zbuduj", co oznacza, że ostateczny zakres robót do wykonania będzie uzgodniony na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, które będzie musiała być uzgodniona min. z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje i modyfikacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Udzielone wyjaśnienia nie wpływają na ustalone terminy postępowania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Paweł Mężyk