

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE NA PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY UL. ALEJA 3 MAJA 28
ADRES INWESTYCJI : LEGIONOWO UL. 3 MAJA 28
INWESTOR : URZĄD MIASTA LEGIONOWO
ADRES INWESTORA : LEGIONOWO UL. PIŁSUDSKIEGO 41
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK KOWARA
DATA OPRACOWANIA : 20.02.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe pomieszczeń na piętrze wraz z klatką schodową i sanitariatem			
1.1		Roboty posadzkarskie			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - analogia starej wykładziny	m ²		
		111	m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
2 d.1.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - analogia pod nową wykładzinę	m ²		
		111	m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
3 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		111	m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
1.2		Roboty malarskie			
4 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - analogia ścian pomieszczeń	m ²		
		550	m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
5 d.1.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - analogia sufitów	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
6 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - analogia gładzie gipsowe	m ²		
		550	m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
7 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - analogia gładzie gipsowe	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
8 d.1.2	Wycena indywidualna	Uszczelnienie ścian przy ościeżnicach drzwiowych masą akrylową	m		
		105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
9 d.1.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		6.1	m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
10 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia farba lateksową	m ²		
		525	m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
11 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia farba emulsyjną	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
12 d.1.2	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża - analogia pod tynk mozaikowy lamperii na klatce schodowej	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
13 d.1.2	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm - analogia pod tynk mozaikowy lamperii	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
14 d.1.2	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk mozaikowy na lamperii klatki schodowej	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
15 d.1.2	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - analogia balustrady klatki schodowej	m ²		
		10.3	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
16 d.1.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - analogia balustrady klatki schodowej	m ²		
		10.3	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
17 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - analogia materiałów z rozbiórki	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - analogia na odl. do 30km - krotność 29	m ³		
d.1.2	0108-10	5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
1.3		Wymiana drzwi wewnętrznych			
20	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia starych drzwi	szt.		
d.1.3	0354-04	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
21	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - analogia drzwi starych	m ²		
d.1.3	0354-05	7.8	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
22	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone z ościeżnicą obwiedniwą 80x200cm - szt .8 i 90x200cm szt. 2 wraz z zamkami	m ²		
d.1.3	1024-01	16.4	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
23	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż drzwi p.poz EI 60S	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - analogia uzupełnienie ścianek przy drzwiach	m ²		
d.1.3	2003-03	2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - analogia wokół ościeżnic drzwiowych obustronnie	m		
d.1.3	0708-01	98.4	m	98.400	
				RAZEM	98.400
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - analogia drzwi na strych obustronnie z ościeżnicą	m ²		
d.1.3	1209-05	3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
1.4		Wymiana wertykali okiennych			
27	KNR-W 4-01	Rozebranie starych wertykali	m ²		
d.1.4	0438-03	23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
28	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż nowych wertykali okiennych	m ²		
d.1.4		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
1.5		Roboty elektryczne			
29	KNR-W 4-03	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłkowych - analogia starych opraw oświetleniowych	kpl.		
d.1.5	1134-02	22	kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
30	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym dla opraw przykręcanych 1x20W - końcowych - analogia nowych opraw oświetleniowych	szt.		
d.1.5	0513-03	22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
31	Wycena indywidualna	Wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej - przewody kabelkowe miedziane o przekroju żył do 12mm ² - 500,00mb, gniazda wtyczkowe 220V - 25szt. , wyłączniki oświetlenia 12szt.	kpl.		
d.1.5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	Wycena indywidualna	Wymiana tablicy elektrycznej ,z wyposażeniem i zamontowanie wyłącznika p.poz	kpl.		
d.1.5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Remont sanitariatu			
33	Wycena indywidualna	Demontż osprzętu sanitarnego i elektrycznego w sanitariacie - miska klozetowa wraz z dolnopłukiem i podejściami wod-kan.- 1kpl., umywalka z podejściami wod-kan. - 1kpl., oświetlenie sufitowe 2kpl., kinkiet -1kpl. , wyłączniki -2kpl., gniazdo wtykowe hermetyczne 1kpl	kpl.		
d.1.6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	Wycena indywidualna	Rozbiórka okładzin ceramicznych na scianie - 30m ²	kpl.		
d.1.6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	Wycena indywidualna	Wykonanie nowej okładziny ściennej ceramicznej i posadzki - okładzina ceramiczna ścian 30,0m2, posadzka z terakoty 6m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż nowego osprzętu sanitarnego i elektrycznego - miska klozetowa na stelarzu geberyt z podejściami wod-kan 1kpl., umywalka z postumentem podejściami wod-kan - 1kpl. , lampy sufitowe hermetyczne 2kpl., kinkiet hermetyczny 1kpl., wyłączniki hermetyczne 2kpl. , gniazdo wtykowe 220v hermetyczne 1kpl	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000