

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Pomieszczenie dydaktyczne z korytarzem  
ADRES INWESTYCJI : 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 10  
INWESTOR : Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie  
ADRES INWESTORA : 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 10  
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 01.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.06.2021

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp.      | Podstawa          | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                              | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>1</b> | <b>45450000-6</b> |                 | <b>Roboty budowlane</b>                                                                                                        |                |         |         |
| 1        | KNR 4-04          |                 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                                  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0504-06           |                 | 4.33*4.3                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 18.619  |         |
|          |                   |                 |                                                                                                                                |                | RAZEM   | 18.619  |
| 2        | KNR 4-01          |                 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2             | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0701-04           |                 | 0.4*2*2*2                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 3.200   |         |
|          | analogia          |                 |                                                                                                                                |                | RAZEM   | 3.200   |
| 3        | KNR 4-03          |                 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle                                                                           | m              |         |         |
| d.1      | 1001-05           |                 | 66                                                                                                                             | m              | 66.000  |         |
|          |                   |                 |                                                                                                                                |                | RAZEM   | 66.000  |
| 4        | KNR 4-03          |                 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej                                                                               | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.1      | 1014-01           |                 | 0.193 <70*0.055*0.05>                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 0.193   |         |
|          |                   |                 |                                                                                                                                |                | RAZEM   | 0.193   |
| 5        | KNR 4-03          |                 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm                                                                                             | m              |         |         |
| d.1      | 1012-02           |                 | 4.3+4.33                                                                                                                       | m              | 8.630   |         |
|          |                   |                 |                                                                                                                                |                | RAZEM   | 8.630   |
| 6        | KNR 4-01          |                 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm                 | m              |         |         |
| d.1      | 0708-03           |                 | 2*2*2*0.4                                                                                                                      | m              | 3.200   |         |
|          |                   |                 |                                                                                                                                |                | RAZEM   | 3.200   |
| 7        | KNR 2-02          |                 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykończone              | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 1019-02           |                 | 0.9*2.05                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.845   |         |
|          |                   |                 |                                                                                                                                |                | RAZEM   | 1.845   |
| 8        | KNR-W 2-          |                 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 02 2011-02        |                 | 4.3*4.33                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 18.619  |         |
|          |                   |                 |                                                                                                                                |                | RAZEM   | 18.619  |
| 9        | KNR-W 2-          |                 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko                                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 02 1105-01        |                 | Krotność = 5                                                                                                                   |                |         |         |
|          |                   |                 | 4.33*4.3                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 18.619  |         |
|          |                   |                 |                                                                                                                                |                | RAZEM   | 18.619  |
| 10       | KNR-W 2-          |                 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe                                                        | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 02 1123-01        |                 | 4.33*4.3                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 18.619  |         |
|          |                   |                 |                                                                                                                                |                | RAZEM   | 18.619  |
| 11       | KNR-W 2-          |                 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny                                                                         | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 02 1105-03        |                 | (4.33+4.3)*2*3.22+4.33*4.3+(16.95+1.8)*3.22                                                                                    | m <sup>2</sup> | 134.571 |         |
|          | analogia          |                 |                                                                                                                                |                | RAZEM   | 134.571 |
| 12       | KNR 2-02          |                 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania                             | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 1505-01           |                 | 134.57                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 134.570 |         |
|          |                   |                 |                                                                                                                                |                | RAZEM   | 134.570 |
| 13       | KNR 2-02          |                 | Szafy wnękowe bez pawlaczy jednodrzwiowe o szer. 60 cm                                                                         | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 1021-01           |                 | 3.22*0.6                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.932   |         |
|          |                   |                 |                                                                                                                                |                | RAZEM   | 1.932   |
| <b>2</b> | <b>45310000-3</b> |                 | <b>Instalacje elektryczne</b>                                                                                                  |                |         |         |
| 14       | KNR 5-08          |                 | Przewody kabelkowe 3 x1,5 mm2 - oświetlenie.                                                                                   | m              |         |         |
| d.2      | 0212-01           |                 | (4.3+4.33)*2                                                                                                                   | m              | 17.260  |         |
|          |                   |                 |                                                                                                                                |                | RAZEM   | 17.260  |
| 15       | KNR AT-10         |                 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm dla stanowisk komputerowych.         | m kab-         |         |         |
| d.2      | 0102-01           |                 | 10.643+6.5*3                                                                                                                   | la             | 30.143  |         |
|          |                   |                 |                                                                                                                                | m kab-         |         |         |
|          |                   |                 |                                                                                                                                | la             | RAZEM   | 30.143  |
| 16       | KNR 5-08          |                 | Przewody kabelkowe 3 x 2,5 mm2 gniazda                                                                                         | m              |         |         |
| d.2      | 0212-01           |                 | 65.6                                                                                                                           | m              | 65.600  |         |
|          |                   |                 |                                                                                                                                |                | RAZEM   | 65.600  |

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| 17  | KNR 4-03 |                 | Wymiana opraw świetłówkowych z tworzyw sztucznych szt. 2x40 W na | szt. |         |       |
| d.2 | 0606-05  |                 | LED 1 x 36 lub 40 W                                              | szt. | 6.000   |       |
|     | analogia | 6               |                                                                  |      |         |       |
|     |          |                 |                                                                  |      | RAZEM   | 6.000 |