

PRZEDMIAR

Remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1907 G w miejscowości Staniszewo i Sianowo

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		nazwa	ilość
STANISZEWO			
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKI	x	x
	Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych	m2	97,00
	Rozebranie istniejących zjazdów o nawierzchni bitumicznej gr. 10cm	m2	20,00
	Rozebranie krawężników betonowych	mb	102,00
	Studnie kanalizacji kablowej REGULACJA	szt.	2,00
	ROBOTY ZIEMNE	x	x
	Wykonanie koryta gr. 12 cm pod chodnik	m2	146,00
	Wykonanie koryta gr. 25 cm pod zjazdy	m2	20,00
	PODBUDOWY	x	x
	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - o grubości 8 cm - chodnik	m2	146,00
	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - o grubości 18 cm - zjazdy	m2	20,00
	NAWIERZCHNIE	x	x
	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm: - gr. 6cm - chodniki	m2	146,00
	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm: - gr. 8cm - zjazdy	m2	20,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	Humusowanie o gr. 6 cm	m2	30,00
	Cięcie krawędzi jezdni wzdłuż krawężników	mb	102,00
	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy jezdnią a krawężnikami mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco gr. 6cm	m2	10,20
	ELEMENTY ULIC	x	x
	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	m	88,00
	Krawężniki betonowe 15x22x100 najazdowe na ławie betonowej z oporem	m	14,00
	Oporniki betonowe 12x25x100 na ławie betonowej z oporem	m	10,00
	Obrzeże betonowe 8x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej	m	92,00
SIANOWO			
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKI	x	x
	Rozebranie istniejącego chodnika bitumicznego gr. 10 cm	m2	190,00
	Rozebranie krawężników betonowych	mb	110,00
	ROBOTY ZIEMNE	x	x
	Wykonanie koryta gr. 12 cm pod chodnik	m2	170,00
	Wykonanie koryta gr. 25 cm pod zjazdy	m2	30,00
	PODBUDOWY	x	x
	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - o grubości 8 cm - chodnik	m2	170,00
	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - o grubości 18 cm - zjazd	m2	30,00
	NAWIERZCHNIE	x	x
	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm: - gr. 6cm - chodniki	m2	170,00
	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm: - gr. 8cm - zjazdy	m2	30,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	Humusowanie o gr. 6 cm	m2	50,00
	Cięcie krawędzi jezdni wzdłuż krawężników	mb	90,00
	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy jezdnią a krawężnikami mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco gr. 6cm	m2	9,00

PRZEDMIAR

Remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1907 G w miejscowości Staniszewo i Sianowo

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		nazwa	ilość
	ELEMENTY ULIC	x	x
	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	m	72,00
	Krawężniki betonowe 15x22x100 najazdowe na ławie betonowej z oporem	m	20,00
	Obrzeże betonowe 8x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej	m	75,00