

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1900 G w miejscowości Leżno

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		nazwa	ilość
km 11+828 - 12+208			
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKI	x	x
1	Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych wraz z utylizacją	m2	760,00
2	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z utylizacją	mb	760,00
	ROBOTY ZIEMNE	x	x
3	Wykonanie koryta gr. 10 cm pod chodnik	m2	760,00
	PODBUDOWY	x	x
4	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - o grubości 8 cm - chodnik	m2	760,00
	NAWIERZCHNIE	x	x
5	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm: - gr. 6cm - chodniki	m2	760,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
6	Humusowanie o gr. 6 cm	m2	600,00
	ELEMENTY ULIC	x	x
7	Obrzeże betonowe 8x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej	m	760,00