


**PROFIL PODŁUŻNY  
SYSTEM DRENARSKIEGO**  
skala 1:100

**DEREN "D"**



POZIOM PORÓWNAWCZY		320.000 n.p.m.			
RZĘDNA TERENU	323.92	323.92		324.00	323.92
RZĘDNA DNA RUR DRENAŻOWYCH	323.13	323.12		323.01	322.90
GŁĘBOKOŚĆ	0.79	0.80		0.99	1.02
ELEMENT/MATERIAŁ	rury drenażowe PVC-U Ø100mm				
ODLEGŁOŚĆ	0.00	0.58		11.58	22.86
DŁUGOŚĆ/ SPADEK			1%		23.16m



Biurowo Projektowe **AREA-STUDIO-3**

ul. Głowackiego 34a pok. 14 33-300 NOWY SĄCZ  
tel. (+48) 603 891626

P-04	Nr rysunku:	1:100	Skala:	Projektant-rodzaj	08/2020	Podpis i numer:	Obiekt adres:	Przebudowa boiska z wykonaniem niezbędnych obiektów infrastruktury przy Zespole Szkół Zawodowych im. 8. Stycznia , Miasto Grybów Otręb: 1 Dz. ewid.nr: 114
				BRAZA BUDOWLANA projektant:			Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
							Przedmiot rysunku:	PROFIL DEREN "D"