


PRZEKRÓJ PIONOWY  
skala 1:20



Stupki stalowe

Konstrukcja: profil stalowy okrągły  $\varnothing 76$  m  
Naciąg: zewnętrzny śrubowy.  
Regulacja wysokości zawieszenia siatki:  
od 1,07 do 2,43 m,  
co umożliwia grę w siatkówkę, tenisa,  
badminton.  
Komplet składa się z dwóch stupków  
(jeden z elementami napinającymi,  
drugi z napinaczem śrubowym siatki).  
Dodatkowo tuleje.  
Kolor: czerwony.  
Mocowanie: w tulejach.  
Przeznaczenie: na halę i na zewnątrz

Siatka do siatkówki

Sznurek: 2 mm, czarny, wykonany z PE.  
Oczka: 10 cm kwadratowe.  
Taśma górna: szerokość 5 cm, wykonano  
nylonu  
pokrytego białym winylem.  
Taśmy boczne i dolna: szerokość 3 cm,  
wykonane z czarnego nylonu.  
Linka: grubość 5 mm, słdowna –  
przedłużona

1. STUPEK – PROFIL OKRĄGŁY  
STAŁY  $\varnothing 76$ mm
2. STUDZIENKA WG RYS. 15
3. GÓRNY ZACZEP SIATKI
4. DOLNY ZACZEP SIATKI
5. BLOCZEK NACIĄGU
6. MECHANIZM NACIĄGOWY ZEWNĘTRZNY
7. SIATKA – SZNUREK CZARNY  $\varnothing 2$ mm(PE)  
OCZKA  $\nabla 10 \times 10$ cm
8. TAŚMA ŚRODKOWA SIATKI
9. FUNDAMENT BETON B-20

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE  
OGNIOWO 100um WG. DIN 50976  
ZESTAW POSIADA MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU.

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ  
PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

PRZEKRÓJ POZIOMY  
skala 1:20

Biurowo Projektowe

**AREA-STUDIO-3**

33-300 NOWY SĄCZ  
ul. Głowackiego 34a pok.14 tel. (+48) 603 891626

Projektant-rodzaj 07.2020

BRAŻA BUDOWLANA  
mgr inż. arch. Przemysław Gostyła

Obiekt adres:


Przebudowa obiektu z wyznaczeniem obiektu infrastruktury przy Zaopole Szkół  
Zawodowych im. S. Staszica, Miasto Grybów Obpół. 1 Dz. ewid. nr. 114

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu  
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Przedmiot rysunku:

DETAL STOLAJKA DO SIATKÓWKI



D-06

Nr rysunku:

1:20

Skala: