

PRZEKRÓJ B–B
skala 1:200

KOSTKA BETONOWA GR.6cm
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 3cm
KLINIEC 15cm
GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA PAROPRZEPUSZCZALNA, POLIURETANOWA, JEDNOWARSTWOWA GR. 13mm BEZSPOINOWA, ELASTYCZNA MATA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z BARWNEGO GRANULATU EPDM WYMIESZANEGO Z DWUSKŁADNIKOWYM SYSTEMEM POLIURETANOWYM
ELASTYCZNA WARSTWA PODKŁADOWA: MIESZANKA GRANULATU GUMOWEGO ORAZ ŻWIRU PŁUKANEGO POŁĄCZONEGO LEPISZCZEM POLIURETANOWYM GR. 35mm
BETON JAMISTY C12/15 gr. 15 [cm].
PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0,075–4mm – GR. 3cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 4–31,5mm – GR. min. 5cm ZE SPADKIEM 0,8%
PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 31,5–63mm – GR. 20cm
WARSTWA SEPARUJĄCA Z GEOWŁUKNINY
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU GR. 10cm
GRUNT RODZIMY



RZUT
skala 1:200



skala 1:200

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- OZNAKOWANIE BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ZPRP/ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W POLSCE/
- OZNAKOWANIEBOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZPK/POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE/
- OZNAKOWANIEBOISKA DO KOSZYKÓWKI WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZPK/POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI KOSZYKOWEJ W POLSCE/
- OZNAKOWANIEBOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZPK/POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE/
- KOLORYSTYKĘ, LINII I NAWIERZCHNI UZGODNIĆ PRZED REALIZACJĄ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM

LEGENDA

1. STOJAK DO KOSZYKÓWKI
2. BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ
3. STOJAK DO SIATKI NA SIATKÓWKĘ
4. STANDARDOWE OGRODZENIE BOISKA PANELOWE
5. OBRZEŻE BETONOWE, 8x30x100cm
6. STOJAK DO SIATKI TENISOWEJ,
7. PIŁKOCHWYT WG. RYS.

D100 DRENAŻ BOISKA WIELOFUNKC
RURY DRENARSKIE ø100 i ø1

Biuro Projektowe **AREA-STUDIO-3**

33-300 NOWY SĄCZ
ul.Głowackiego 34a pok.14 tel. (+48) 603 891626

A-01	Nr rysunku:	1:500	Skala:	Projektant-rodzaj	07/2020	Podpis i numer:
				BRAŻA BUDOWLANA projektant: mgr inż. arch. Przemysław Gosztyła		

Obiekt adres:	Przebudow boiska z wykonaniem niezbędnych obiektów infrastruktóry przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica , Miasto Grybów Obręb: 1 Dz. ewid.nr: 114
Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Przedmiot rysunku:	RZUT I PRZEKROJE BOISKA - URZĄDZENIA