

Kosztorys ofertowy
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P odc. Pawłowice - Kociugi

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
			jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	2,520		
II ROBOTY ZIEMNE						
2	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 20 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	3 880,00		
3	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 35 cm pod zjazdu, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	300,00		
4	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 40 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	95,00		
5	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik, zjazdu, obrzeża, krawężniki	m ²	4275,00		
III POBUDOWY						
6	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0cm (zjazdu z kostki)	m ²	24,00		
7	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem Rm=5MPa min. grub. 10 cm (chodnik i zjazdu z kostki)	m ²	150,00		
8	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem Rm=5MPa min. grub. 10 cm (chodnik i zjazdu z betonu asfaltowego)	m ²	4 050,00		
9	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub. po zagęszcz. 10 cm (chodnik i zjazdu z betonu asfaltowego)	m ²	4 050,00		
10	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub. po zagęszcz. 10 cm (zjazdu z betonu asfaltowego)	m ²	275,00		
IV ODWODNIENIE						
11	03.02.01	Ułożenie rury drenarskiej w geowłókninie o śr. 200 mm na podsypce piaskowej gr 10cm (SN>8kN/m2)	mb	2 200,00		
12	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø160 (SN>8kN/m2)	mb	25,00		
13	03.02.01	Wykonanie studni ściekowych z kręgów beton. Ø500mm z osadnikiem bezsyfonu, właz żeliwny typu D	szt.	3,00		
14	03.02.01	Przedłużenie przepustu Ø 500mm, długość 8,0m z rur betonowych prefabrykowanych	kpl	1,00		
V NAWIERZCHNIA						
15	05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm - (chodnik i zjazdu)	m ²	4 050,00		
16	05.03.05a	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm - (zjazdu)	m ²	275,00		
17	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	127,00		
18	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	24,00		
VI ELEMENTY ULIC						
19	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem.	mb	162,00		
20	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem na płask od strony posesji.	mb	76,00		
21	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem	mb	151,00		
Razem (netto)				zł		
Podatek VAT (23%)				zł		
Ogółem (brutto)				zł		

słownie
złotych:
miejsowość,
dnia: _____

sporządził: _____