


# RZUT PRZYZIEMIA



## LEGENDA

Demontaż i montaż tabliczek ściennych

Projektowany grzejnik stalowy z zaworem odpowietrzającym powrotnym i termostatem

### KLATKA SCHODOWA

- Schody  
Wykonanie wylewki wyrównawczej na schodach.  
Wykonanie posadzki żywicznej schodów.  
Demontaż starej balustrady, montaż nowej balustrady z pochwytym drewnianym.
- Posadzka  
Rozbiórka istniejących warst posadzki do głębokości ok 30cm.  
Wykonanie płyty betonowej gr. 10cm.  
Wykonanie izolacji przeciw wodnej z papy + Folia PE.  
Wykonanie izolacji termicznej gr. 10cm.  
Wykonanie wylewki betonowej gr. 10cm.  
Wykonanie posadzki żywicznej.
- Ściany  
Skrabanie tynków na ścianach i sufitach.  
Podkład 2x gładź gipsowa z gruntowaniem.  
2x malowanie ścian i sufitów  
Obudowa istniejących przewodów instalacyjnych z 2x płyta gipsowo – kartonowa.
- Drzwi  
Demontaż drzwi do składziku i montaż nowych  
Demontaż drzwi do pomieszczenia gospodarczego i montaż drzwi EI30

### KOMUNIKACJA

- Posadzka  
Rozbiórka istniejących warst posadzki do głębokości ok 30cm.  
Wykonanie płyty betonowej gr. 10cm.  
Wykonanie izolacji przeciw wodnej z papy + Folia PE.  
Wykonanie izolacji termicznej gr. 10cm.  
Wykonanie wylewki betonowej gr. 10cm.  
Wykonanie posadzki żywicznej.
- Ściany  
Skrabanie tynków na ścianach.  
Podkład 2x gładź gipsowa z gruntowaniem.  
2x malowanie ścian.  
Obudowa istniejących przewodów instalacyjnych z płyt gipsowo – kartonowa, w pionie i poziomie.
- Sufity  
Wykonanie sufitu podwieszanego h=3,0m.  
Instalacja c.o.  
Wymiana rur c.o. do grzejnika

### PION HYDRANTOWY

Zabudowa pionu hydrantowego.

### WIATROLAP

- Posadzka  
Rozbiórka istniejących warst posadzki do głębokości ok 30cm.  
Wykonanie płyty betonowej gr. 10cm.  
Wykonanie izolacji przeciw wodnej z papy + Folia PE.  
Wykonanie izolacji termicznej gr. 10cm.  
Wykonanie wylewki betonowej gr. 10cm, pozostawienie otworu 60x40 cm na wycieraczkę  
Wykonanie posadzki żywicznej.  
Wykonanie posadzki żywicznej.  
Montaż nowej wycieraczki.
- Ściany  
Skrabanie tynków na ścianach.  
Obudowa istniejących przewodów instalacyjnych z płyt gipsowo – kartonowa.  
Podkład 2x gładź gipsowa z gruntowaniem.  
2x malowanie ścian.
- Sufit  
Wykonanie sufitu podwieszanego h=3,00m
- Drzwi  
Demontaż drzwi do toalet i montaż nowych  
Demontaż drzwi do archiwum i montaż drzwi EI30  
Demontaż drzwi wejściowych i montaż nowych

UWAGA:  
Wszystkie wymiary otworów drzwiowych należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki drzwiowej.

UWAGA:  
Wymiana istniejącej bramy wjazdowej na bramę z mechanizmem, przesuwną i furtką.  
Wszystkie wymiary otworów bram należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem.

### TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA

- Posadzka  
Skucie starych warst posadzki  
Wykonanie wylewki wyrównawczej.  
Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych.
- Ściany  
Skrabanie tynków na ścianach.  
Skucie płytek ceramicznych na ścianach  
Podkład 2x gładź gipsowa z gruntowaniem.  
2x malowanie ścian na wysokości powyżej 2,0m.  
Wyłożenie ścian płytkami do h=2,0m
- Sufit  
Wykonanie sufitu podwieszanego h=2,50m
- Drzwi  
Demontaż drzwi do toalet i montaż nowych
- Wyposażenie  
Demontaż istniejącego podgrzewacza wody.  
Demontaż białego osprzętu, urządzeniem.  
Montaż białego osprzętu i urządzeń.
- Instalacja wod. – kan.  
Przebudowa instalacji wod.–kan.  
Podłączenie umywalki z boilerem z tążenki dla niepełnosprawnych

wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

### TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Posadzka  
Skucie starych warst posadzki  
Wykonanie wylewki wyrównawczej.  
Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych.
- Ściany  
Skrabanie tynków na ścianach.  
Skucie płytek ceramicznych na ścianach.  
Podkład 2x gładź gipsowa z gruntowaniem.  
2x malowanie ścian na wysokości powyżej 2,0m do 3,0m.  
Wyłożenie ścian płytkami do h=2,0m.
- Sufit  
Wykonanie sufitu podwieszanego h=3,00m.
- Drzwi  
Demontaż drzwi przesuwnych szafy.  
Demontaż drzwi do toalet i montaż nowych.
- Okno  
Skucie parapetów i wykonanie nowych z płytek ceramicznych.  
Skucie płytek we wnękach okiennych i wyłożenie ponownie płytkami.
- Wyposażenie  
Demontaż istniejącego podgrzewacza wody.  
Demontaż białego osprzętu i urządzeń.  
Montaż białego osprzętu, urządzeń oraz uchwytów dla niepełnosprawnych
- Instalacja wod. – kan.  
Przebudowa instalacji wod.–kan.

Uwaga!  
W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.  
Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"					
Patrycja Marchajska					
32-300 Olkusz ul. Kolorowa 4					
INWESTOR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21				
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ				
ZADANIE	Dostosowanie ciągu komunikacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych (usunięcie barier architektonicznych) tj. remont klatki schodowej wraz z wiatrolapami, tarasem, toaletami ogólnodostępnymi w przyziemiu oraz bramą wjazdową w budynku przy ulicy Piłsudskiego 21 w Olkuszu 32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego dz. nr ew. gr. 2429				
TYTUŁ	RZUT PRZYZIEMIA				
PROJEKTANT	arch. Anna-Ścigaj Trepka	NR UPR.	202/2001		PODPIS
	architektoniczna bez ograniczeń				
OPRACOWAŁ	arch. Iwona Maciąg	NR UPR.			PODPIS
	architektoniczna bez ograniczeń				
FAZA	projekt budowlany	WERSJA	SKALA	1:50	NR. RYS.
BRANŻA	architektoniczna	A	DATA	02.2021	A-01