



PRZEPUST NR 1 – D50 cm  
KM 0+049.68

RN 43.53  
RT 43.06  
RWL 42.63  
RWYL 42.39




PRZEPUST NR 3 – D50 cm  
KM 0+730.09

RN 47.49  
RT 47.48  
RWL 46.67  
RWYL 46.61



PRZEPUST NR 2 – D50 cm  
KM 0+363.57

RN 40.81  
RT 40.27  
RWL 39.49  
RWYL 39.21



OZNACZENIA:

- 1 Rury przepustowe PEHD karbowane – D50cm, L=6,0m
- 2 Rury przepustowe PEHD karbowane – D50cm, L=7,0m
- 3 Ława fundamentowa z pospółki – szer. 0,59m
- 4 Ścianka czołowa ze skrzydełkami żelbet. prefabrykowana typ 500/620 (Rys. nr T.2.6)
- 5 Bruk z kamienia polnego o grub. 14 cm spoinowany zaprawą cem.-wap. na podsypce cem.-piask. (1:4) o grub. 10 cm – szerokość 0,5m
- 6 Gabiony o długości 6,0+1,0 m – wypełnienie kamieniem łamany
- 7 Korytka betonowe prefabrykowane 50x50x15 cm na podsypce cement.-piaskowej (1:4) o grub. 10 cm

- Proj. korona drogi  
- - - - - Proj. oś drogi  
— Istniejący teren

PROJEKT TECHNICZNY		SKALA: 1:50
BRANŻA	DROGOWA	DATA: 30/12/2022
TYT. RYS.	PRZEPUSTY - ARK. 1	
INWESTYCJA ADRES BUDOWY	Przebudowa drogi leśnej nr 0059 w leśn. Nowy Wiek na działkach nr: 21/2, 23, 24, 25, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 303 w obrębie geod. Chojnowo, gm. Tolkmicko	
Projektował	mgr inż. Andrzej Domeracki upr. POM/0081/POOK/04 nr ewid. POM/BO/0221/03	PODPIS
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Lewandowski upr. UAN-N-8346/15/TO/86 nr ewid. POM/BD/2722/01	PODPIS
 DEBEX ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH BUDOWNICTWA		T.2.1