




Nawierzchnia z kruszywa łamanego (KŁSM)
– na prostej




– na łuku poziomym (R75m)*




– na łuku poziomym (R75m)*
z mijanką prawostronną




Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych pełnych
3,0x1,5x0,15m – na prostej z rowami




– na łuku poziomym (R80m)*
z mijanką prawostronną




Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych pełnych
3.0x1.5x0.15m – bez rowów
– na prostej



– na łuku poziomym (R75m)*




Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych pełnych
3.0x1.5x0.15m w Km 2+154.84
– na istn. przepięcie D100cm




Oznaczenia:

- ① Nawierzchnia z kruszywa łamanego kamiennego stabil. mechan. (KŁSM) 4/31.5mm w-wa górna o grub. 10 cm (9 cm na poboczach**)
 - ② Nawierzchnia z kruszywa łamanego – destruktu betonowy 0/63mm w-wa dolna o grub. 20cm (25cm na poszerzeniu**)
 - ③ Warstwa odsączająca z piasku/pospółki k \geq 8m/dobę grub. 15 cm
 - ④ Warstwa odsączająca z piasku/pospółki k \geq 8m/dobę grub. 20 cm (25 cm na poboczach**)
 - ⑤ Pobocze z piasku dowiezionego – grub. 20 cm
 - ⑥ Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych pełnych 3,0x1,5x0,15m
 - ⑦ Korytka betonowe prefabrykowane 50x50x15 cm na podsypce cement.–piaskowej (1:4) o grub. 10 cm
- * Wielkości poszerzeń i pochyłeń poprzecznych jezdni na łukach przyjmować wg. tabel na rys. nr AB.1.1 – AB.1.6.


Nawierzchnia z kruszywa łamanego (KŁSM)
na odc. Km 2+876.00 – 2+953.28
– na prostej (z mijanką)




– na łuku poziomym (R67m)*



Szczegół A
Skala 1:25



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		SKALA: 1:100/25
BRANZA	DROGOWA	DATA: 30/12/2022
TYT. RYS.	PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE	
INWESTYCJA ADRES BUDOWY	Przebudowa drogi leśnej nr 0059 w leśn. Nowy Wiek na działkach nr: 21/2, 23, 24, 25, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 303 w obrębie geod. Chojnowo, gm. Tolkmicko	
Projektował	mgr inż. Andrzej Domeracki upr. POM/0081/POOK/04 nr ewid. POM/BO/0221/03	PODPIS
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Lewandowski upr. UAN-N-8346/15/TO/86 nr ewid. POM/BD/2722/01	PODPIS
 DEBEX ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH B U D O W N I C T W A		AB.3