
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja obiektów budowlanych w centrali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, w Od-
dziale w Starym Polu - etap II (Wymiana stolarki zewnętrznej budynku)
ADRES INWESTYCJI : ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole, dz. nr 346/2, obręb Stare Pole
INWESTOR : Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
ADRES INWESTORA : Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jędrzej Mysza
DATA OPRACOWANIA : listopad 2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU - ETAP III			
1.1		Stolarka okiennie-drzwiowa			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru krat	m ²		
d.1.1	0354-08	1.3*1.3*17	m ²	28.730	
				RAZEM	28.730
2	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi/bram	szt.		
d.1.1	0354-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru okien	szt.		
d.1.1	0354-04	72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników	m		
d.1.1	0354-12	1.27*67+1.21*8	m	94.770	
				RAZEM	94.770
5	KNR 4-01	Rozebanie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku poz.18	m ²		
d.1.1	0535-08		m ²	22.335	
				RAZEM	22.335
6	KNP1 01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie	m ³		
d.1.1	0112-01.01	poz.2*0.06	m ³	0.360	
		poz.3*0.06	m ³	4.320	
		poz.4*0.4*0.04	m ³	1.516	
		poz.5*0.01	m ³	0.223	
				RAZEM	6.419
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 15 km	m ³		
d.1.1	0108-11 0108-12	poz.6	m ³	6.419	
				RAZEM	6.419
8		Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m ³		
d.1.1	analiza indy- widualna	poz.7	m ³	6.419	
				RAZEM	6.419
9	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz- nym na odległość 15 km	t		
d.1.1	1107-01 1107-04	poz.1*0.018	t	0.517	
				RAZEM	0.517
10	KNR 0-19	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia /obróbka gładzi, malowanie itp./ - O1	m ²		
d.1.1	1023-07	1.27*1.27*17	m ²	27.419	
				RAZEM	27.419
11	KNR 0-19	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia /obróbka gładzi, malowanie itp./ - O2	m ²		
d.1.1	1023-07	1.27*1.57*50	m ²	99.695	
				RAZEM	99.695
12	KNR 0-19	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia /obróbka gładzi, malowanie itp./ - OG	m ²		
d.1.1	1023-07	1.21*1.21*3	m ²	4.392	
				RAZEM	4.392
13	KNR 0-19	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia /obróbka gładzi, malowanie itp./ - OK	m ²		
d.1.1	1023-07	10.708	m ²	10.708	
				RAZEM	10.708
14		Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych	szt		
d.1.1	analiza indy- widualna	17+50+5+3	szt	75.000	
				RAZEM	75.000
15	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe z obróbką osadzenia /obróbka gładzi, malowanie itp./ - Dz1	m ²		
d.1.1	1040-01	1.5*2.2	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
16	KNR 2-02	Montaż drzwi stalowych z obróbką osadzenia /obróbka gładzi, malowanie itp./ - Dz2	m ²		
d.1.1	1203-01	0.9*2*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
17	KNR-W 2-02	Montaż bram uchylnych garażowe podnoszone mechanicznie z napędem wraz z obróbką osadzenia /obróbka gładzi, malowanie itp./	m ²		
d.1.1	1032-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.73*2.3*2	m ²	12.558	
				RAZEM	12.558
18	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.1	202 0541-02	- parapety zewnętrzne	m ²	22.335	
		(1.27*51+1.21*8)*0.3			
				RAZEM	22.335
19	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	m ²		
d.1.1	0129-02		m ²	37.908	
		(1.27*67+1.21*8)*0.4			
				RAZEM	37.908