



Trzebciny, dnia 05.09.2022

Zn.spr.: S.270.10.2022

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer S.270.10.2022 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn. Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebciny w 2022r.

Zamawiający na podstawie art. 135 Pzp udzielił odpowiedzi na zadane pytania:

- **Pytanie 1.** W punkcie nr 1 Roboty przygotowawcze wpisana jest ilość 92,5 km. Natomiast w punkcie nr 2 Podbudowa jest wpisana ilość 42,5 km a w punkcie nr 3 Nawierzchnia ilość 50 km. Jaka ilość przyjąć do kosztorysu?

Odpowiedź: Poz. 1 dotyczy robót pomiarowych w ilości 92,5 km, poz. 2 dotyczy profilowania i zagęszczenia istniejącej podbudowy nawierzchni na długości 42,5 km, poz. 3 dotyczy wykonania wzmocnienia istniejącej nawierzchni z KŁSM 0-31,5 mm grubości po zagęszczeniu 7,0 cm na długości 50,0 km.

- **Pytanie 2.** W punkcie nr 3 Nawierzchnia. Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – KŁSM 0-31,5 warstwa górna – grubość po zagęszczeniu 7 cm, 50 km * 3,5 m. Zamawiający wpisał ilość kruszywa 2388,75 tony (własność inwestora). Powierzchnia do wykonania to $175\ 000\ m^2 * 0,07 = 12\ 250\ m^3 * 2,4\ t = 29\ 400,00\ ton$. Pytanie brzmi czy pozostałą ilość kruszywa tj. 27 011,25 ton wykonawca ma dostarczyć i doliczyć do oferty?

Odpowiedź: Powierzchnia do wykonania $175000m^2 * 0,01365\ t/m^2 = 2388,75t$ (KŁSM 0-31,5 mm własność inwestora). Przedmiotem do wbudowania jest KŁSM 0-31,5 mm w ilości 2388,75t, który jest do pobrania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (teren danego leśnictwa). Prace będą miały charakter interwencyjny, co oznacza, że Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania częściowych uzupełnień nawierzchni dróg.

Z poważaniem
Piotr KASPRZYK
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: RÓŻA PRĄDZYŃSKA, tel.: 523341014, e-mail: roza.pradzynska@torun.lasy.gov.pl