

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podstawą wyceny usługi jest Projekt architektoniczno-budowlany aranżacji wnętrz wraz z rysunkami wykonawczymi załączony do niniejszego opisu. Załączony poniżej Zakres Robót stanowi informację uzupełniającą do projektu.

Zamawiający zapewni materiał wyszczególniony w Tabeli nr 2. Pozostałe materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy zapewni Wykonawca.

Tabela 1. Zakres Robót

Lp	Zakres robót	ilość	jednostka
Prace ogólnobudowlane			
1	Usunięcie starej glazury	100	m ²
2	Usunięcie drzwi	3	sztuk
3	Demontaż pisuarów	2	sztuk
4	Demontaż misy toaletowej	3	sztuk
5	Demontaż umywalek	3	sztuk
6	Demontaż kabiny prysznicowej	1	sztuk
7	Demontaż innych elementów w łazienkach	1	kpl
8	Wyburzenie ścian działowych	8,5	m ²
9	Usunięcie starej wylewki	28	m ²
10	Montaż nowych drzwi wewnętrznych	3	sztuk
12	Wykonanie sufitów podwieszanych (plus gładzenie, szlifowanie, gruntowanie i dwukrotne malowanie) – materiał po stronie Wykonawcy	39	m ²
13	Wykonanie nowej wylewki – materiał po stronie Wykonawcy	28	m ²
	Wyrównanie ścian płyta G-K na kleju – materiał po stronie Wykonawcy	100	m ²
14	Wykonanie hydroizolacji podłogi i ścian (do wysokości ok 1,6m) wraz z wklejeniem taśm uszczelniających) – materiał po stronie Wykonawcy	78	m ²
15	Wykonanie okładzin z płytek gresowych na ścianach (fugowanie + silikonowanie), łączenie płytek w narożach z wykorzystaniem listwy aluminiowej	104	m ²
16	Wykonanie okładzin z płytek gresowych na podłodze (fugowanie + silikonowanie)	23	m ²
17	Montaż umywalki wraz z armaturą i syfonem	3	sztuk
18	Montaż odwodnienia liniowego	1	sztuk
19	Montaż drzwi szklanych do kabiny prysznicowej	1	sztuk
20	Montaż armatury prysznicowej według projektu	1	sztuk
21	Montaż kratki wentylacyjnych	6	sztuk
22	Montaż lustra wklejanego wg. projektu	2	sztuk
23	Montaż stelażu /Geberit/wraz z zabudową i misą ustępową	3	sztuk
24	Montaż uchwytów łazienkowych	7	sztuk
Prace instalacyjne			
25	Dostosowanie instalacji wodnej pod toaletę, umywalkę, deszczownicę/słuchawkę prysznicową, baterię prysznicową, zlew ewentualne zaślepienie punktów wraz z dostawą i montażem zaworów	9	sztuk
26	Wykonanie od nowa instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach łazienki	1	kpl
27	Demontaż i ponowny montaż istniejących podgrzewaczy wody	2	sztuk
28	Wykonanie podejścia c.w.u. do pomieszczenia poniżej zakończonego zaworami- w celu opcjonalnego podłączenia c.w.u. z sieci MPEC	1	kpl
29	Demontaż starych oraz montaż nowych grzejników o większej mocy	2	sztuk
30	Montaż łazienkowych grzejników elektrycznych	2	sztuk
31	Montaż taśm led	7	m ^b

32	Wykonanie nowych punktów elektrycznych i teletechnicznych (włączniki i gniazda)	20	sztuk
33	Montaż lamp i kinkietów w istniejących i nowych punktach	18	sztuk
34	Montaż rolet okiennych	2	sztuk
35	Utylizacja i odbiór odpadów po stronie Wykonawcy	1	kpl
36	Protokół z wykonania i badania instalacji elektrycznej	1	kpl
	Podstawą do wyceny oferty jest Projekt architektoniczno-budowlany dostarczony przez Zamawiającego a przedstawiony powyżej zakres robót jest informacją uzupełniającą do projektu		

Tabela 2. Wykaz materiałów dostarczanych przez Zamawiającego

Lp	Materiały	ilość	jednostka
1	Zakup nowych drzwi wewnętrznych	3	Sztuk
2	Zakup płytek gresowych na ściany - (plus fuga i silikon)	104	m ²
3	Zakup płytek gresowych na podłogę (plus fuga i silikon)	23	m ²
4	Zakup umywalki wraz z armaturą i syfonem	3	Sztuk
5	Zakup odwodnienia liniowego	1	Sztuk
6	Zakup drzwi szklanych do kabiny prysznicowej	1	Sztuk
7	Zakup armatury prysznicowej według projektu	1	Sztuk
8	Zakup kratki wentylacyjnych	6	Sztuk
9	Zakup lustro wklejanego wg. projektu	2	Sztuk
10	Zakup stelażu /Geberit/ wraz z misą ustępową	3	Sztuk
12	Zakup uchwytów łazienkowych	7	Sztuk
13	Zakup nowych grzejników o większej mocy	2	Sztuk
14	Zakup łazienkowych grzejników elektrycznych	2	Sztuk
15	Zakup taśm LED wraz z zasilaczami	7	m ^b
16	Zakup lamp i kinkietów w istniejących i nowych punktach	18	Sztuk
17	Zakup rolet okiennych	2	Sztuk