

SCHEMAT IDEOWY SZAFKI ORAZ SIECI OŚWIETLENIOWEJ


Całkowita długość projektowanej elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4 kV z użyciem kabli typu: YAKY 4x16mm<sup>2</sup> wynosi 430m (trasa 386m)

LEGENDA:

- projektowane słupy oświetleniowe aluminiowe 4m
- projektowane oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony IP65/43, II klasa ochronności ze źródłem światła LED. Minimalny strumień świetlny źródeł - 110 lm/W. Zakres temperatury barwowej 3900 -4300 K.

UWAGI:

- 1) Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim: w projektowanej kablowej sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV realizować stosując: dla słupów "samoczynne wyłączenie zasilania" dla opraw i łącz bezpiecznikowych "izolację ochronną"
  - 2) Połączenia od zabezpieczeń do opraw wykonać przewodem okrągłym typu:
  - 3) YDY3x1,5mm<sup>2</sup>, 750V, w izolacyjnych złączach bezpiecznikowych typu: IZK stosować wkładki topikowe D01 gL 4A/400V E 14
- Słupy nr 6, 11 wyposażać w uziom dodatkowy o rezystancji nie przekraczającej wartości 30 Ω.



BIELECKI

FIRMA USŁUGOWA

F. U. "BIELECKI" Marian Bielecki

ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice

Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl

NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231

Inwestor	Gmina Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski		
Adres budowy	Działka numer 261/2; 263; 264 ob. 7 Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski		
Nazwa Inwestycji	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim, na dz. nr 261/2, 263, 264 ob. 0007 Kamień Pomorski, jedn. ewid. miasto Kamień Pomorski		
Tytuł rysunku	SCHEMAT IDEOWY SZAFKI ORAZ SIECI OŚWIETLENIOWEJ		Data:
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	Bogusław Rysak	ZAP/0098/PWOE/04	
Opracował	Tomasz Bielecki		
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez zgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIONE			Skala rysunku:
			-
			Nr rysunku:
			3

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez zgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIONE