
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
NAZWA INWESTYCJI:	Roboty modernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI:	Godlewo Wielkie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Nur
ADRES INWESTORA:	07-322 Nur ul.Drohiczyńska 2
WYKONAWCA:	Wyłoniony w przetargu
BRANŻE:	ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA:	02.01.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 1389 z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. (D.U.2454).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

02.01.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Stolarka drzwiowa			
1 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - ciepły profil	m2		
		2,21 * 2,21	m2	4,884	
				RAZEM	4,884
2		Utwardzenie terenu			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		520,5	m2	520,500	
				RAZEM	520,500
3 d.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		520,5	m2	520,500	
				RAZEM	520,500
4 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		520,5	m2	520,500	
				RAZEM	520,500
5 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
6 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		520,5	m2	520,500	
				RAZEM	520,500
7 d.2	KNNR 7 0507-03	Barierki ze stali nierdzewnej	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
3		Klimatyzacja			
8 d.3	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów Pobór mocy (min.-nom.-maks.) 5,0 kW Wydajność grzewcza 5.4 kW Zakres wydajności (min.-maks.) (1.35 - 6.00) Pobór mocy (min.-nom.-maks.) (0.26 - 1.50 - 1.80)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000