Przekrój H-H



- BETON B37 (C30/37) - wodoszczelny min. W8
- STAL ZBROJENIOWA
  - A III N (B500B)
- Otulina zbrojenia 3,0cm

RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono dla projektowanego sposobu użytkowania obiektu, wszelkie zmiany oraz odstępstwa od założeń projektowych wymagają dodatkowej analizy konstrukcji.
- Płyta denna posadowić na rodzimym nienaruszonym gruncie, na warstwie chudego betonu gr. 10cm.
- Płyta denna gr.30cm, zbrojona prętami #12mm wg przekrojów
- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne żelbetowe gr. 24cm zbrojone prętami #12mm wg przekrojów
- Płyta górna, żelbetowa, płyta grubości 30cm zbrojona prętami #12mm wg przekrojów
- W przypadku przerwania robót na czas zimowy, obiekt należy zabezpieczyć przed wysadzeniami mrozowymi
- Przed wykonaniem warstwy chudego betonu pod fundament zaleca się odbiór podłoża przez uprawnioną osobę celem określenia stanu gruntu w poziomie posadowienia
- W trakcie prac ziemnych oraz fundamentowych, prace prowadzić w okresach suchych a odsłonięte podłoże gruntowe zabezpieczać przed intensywnymi opadami atmosferycznymi oraz zmianami wilgotności gruntu, które mogą powodować pogorszenie parametrów fizyko - mechanicznych gruntów
- W celu ograniczenia procesu odprężania się gruntów zaleca się aby prace związane z fundamentowaniem wykonać bezpośrednio po wybraniu wykopów.

KONSTRUKTOR
BIURO PROJEKTOWE PAWEŁ POLACZEK
Orawka 52, 34-480 Jabłonka
kostruktor.podhale@gmail.com
tel. 18 26 522 18, tel. kom. 787 923 389

OBIEKT	BUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO O POJ. 150m³
LOKALIZACJA	JABŁONKA DZ. EWID. NR : 4067/3
KONSTRUKCJE PROJEKTANT	inż. Paweł Polaczek uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr: MAP/0173/PWOK/05
	Podpis:
KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arkadiusz Bandyk uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr: MAP/0617/PWBKb
	Podpis:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Kulak
PRZEDMIOT RYSUNKU:	SCHEMAT ZBROJENIA ZBIORNIKA PRZEKRÓJ H-H
Data: 08.2023r.	Skala: 1 : 25
Element projektu budowlanego:	PROJEKT TECHNICZNY
Branża:	KONSTRUKCJE
Nr rys.	K-11

RYSUNEK OPRACOWANY W PROGRAMIE:
ArchiCAD SE
INTRwAR InteliCAD
Licencja nr: 8-5665112
Licencja nr: VLTS-VBB9-M21A-WYLV