



NAZWA	Przekrój [cm]	Długość [m]	Liczba [szt]	Objętość [m ³]
Krokiew	8x16	3,60	20	0,93
Murlata	16x16	7,30	2	0,38
Kontrłaty	8x2,5	72,0	—	0,15
Łaty	6x4	146,0	—	0,35

DREWNO C-24 (SOSNA, ŚWIERK)	
MURŁATY	16x16cm
KROKWie DACHOWE	8x16cm
KONTROLATY	8x2,5cm
ŁATY	6x4cm

- A III N (B500B)
- Otulina zbrojenja 2,0cm

- Ze względu na wymagania p.poż. elementy należy dodatkowo zaizolować środkiem ogniochronnym zabezpieczającym drewno przed rozprzestrzenianiem się ognia.



WIENŃCE Skala 1:20

Wieniec W2 (18x20cm)

