


ELEWACJA ZACHODNIA



OKŁADZINA DREWNOPODOBNA NRO
początek +0,45m wysokość 2,35cm do
górnej krawędzi okna,
powyżej pojedyncza deska szer. 20cm
zgodnie z górnym poziomem otworu wrót
i drzwi wejściowych

OKŁADZINA DREWNOPODOBNA NRO
wysokość 2,35cm do górnej krawędzi
okna, zakończenie górne szczeliną
wentylacyjną

wymiana istniejącej izolacji ze styropianu na
wełnę mineralną 12cm o współczynniku lambda
0,030, również w strefie cokołu

ELEWACJA WSCHODNIA



INWESTOR
Ochotnicza Straż Pożarna
w Marzeninie
Marzenin, ul. Łaska 5

OBIEKT
Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP
w Marzeninie

LOKALIZACJA
Marzenin, ul. Łaska 5, dz. nr 629 i 622/1

PROJEKTANT mgr inż. arch. Justyna Lis upr. nr 29/R-191/LOOIA/09	PODPIS
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Agnieszka Falek upr. nr 4/R-168/LOOIA/09	PODPIS

ETAP PROJEKTU
Projekt budowlany

TYTUŁ RYSUNKU
ELEWACJA ZACHODNIA
I WSCHODNIA

SKALA 1:100	DATA 01.2023
NR RYSUNKU	008 30

UWAGA!!!
na elewacji
wschodniej -
cokół ocieplony
styropianem
18cm XPS do
poziomu terenu,
powyżej cokół
gr. 18cm
wytworzony z
wełny mienralnej