



Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. [m²]
01	PRZEDSIONEK	4,70
02	POM. SOCJALNE	4,18
03	SZATNIA PRZEPUSTOWA	
03a	Szatnia brudna	2,20
03b	Umyw+wc	5,10
03c	Szatnia czysta	2,35
04	POM. TECHNICZNE	34,14
05	POM. DMUCHAW	18,12
06	POM. MAGAZYNOWE	10,30
07	POM. MAGAZYNOWE	7,47
08	POM. NA KONTENER	16,52



LEGENDA:

- | | | | |
|-------------|---|------|--|
| VE-1.01 | Wentylator kanałowy 600x348mm IBF/4-355 | NA-1 | Nagrzewnica elektryczna 8,0/12,0kW |
| VE-1.02 | Wentylator kanałowy 600x348mm IBF/4-355 | G-1 | Elektryczny grzejnik - konwektor 1000W |
| VE-03 | Wentylator łazienkowy Ø125 EDM200/EC | G-2 | Elektryczny grzejnik - konwektor 500W |
| VE-04 | Wentylator łazienkowy Ø125 EDM200/EC | G-3 | Elektryczny grzejnik - konwektor 500W |
| AN-01 | Automat nawiewny Ø100 ZLA100 | G-4 | Elektryczny grzejnik -konwektor 750W |
| KA-01 | Kanał wentylacyjny ze st. ocynk. 600x348mm dł. 500mm | G-5 | Elektryczny grzejnik - konwektor 500W |
| KR-01,03 | Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna ze st. ocynk. dla VE-1.01, 1.02 | G-6 | Elektryczny grzejnik - konwektor 500W |
| KR-02, | Wyrzutnia ścienna ze st. ocynk. 640x388 dla VE-1.01 | G-7 | Elektryczny grzejnik - konwektor 500W |
| KR-04,05 | Kratka wentylacyjna ze st. ocynk. Ø125 KWO Ø125 | | |
| KŻ-02,03,04 | Żaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego 250x250mm PER 250W | | |
| CS-02,03 | Czerpnia ścienna z blachy stalowej ocynk. 250x250mm | | |
| CS-04 | Czerpnia ścienna z blachy stalowej ocynk. 150x150mm | | |
| PD-02,03,04 | Podstawa dachowa kołowa ze st. ocynk. typ B/III Ø160 | | |
| WY-01,02,03 | Wywietrzak dachowy cylindryczny okrągły Ø160 ze st. ocynkowanej | | |
| WS-01 | Wyrzutnia ścienna ze st. ocynk. 700x490mm dla VE-1.02 | | |
| KA-02 | Kanał wentylacyjny ze st. ocynk. 700x490mm dł. 390mm | | |
| WY-04 | Wywietrzak dachowy cylindryczny okrągły Ø200 ze st. ocynkowanej | | |
| PD-05 | Podstawa dachowa kołowa ze st. ocynk. typ B/III Ø200 | | |
| KR-06,07 | Kratka wentylacyjna ocynkowana 500x500 z żaluzją ręczną - żaluzje ręczne schowane wewnątrz kanału | | |
| CN-01,02 | Czerpnia nadziemna z blachy stalowej ocynkowanej Aef=0,21m2 | | |
| CS-05 | Czerpnia ścienna z blachy stalowej ocynk. 150x400mm | | |
| KŻ-05 | Żaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego 150x400mm sterowana ręcznie wg opisu inst. sanitarnych | | |
| PR-1.01 | Przepustnica kanałowa 600x348mm | | |

Elementy zaznaczone w kolorze szarym są istniejące

±0,00 = 155,50 m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia				
Adres obiektu budowlanego: m. Wieczfnia-Kolonia jeden.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1		Indeks 00	Data 10.2023	Rys. Nr P 07.253/15_A23
Branża: INSTALACJE SANITARNE		Faza PB	Skala 1:50	VE 1 1.00
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY RZUT PARTERU WENT. I OGRZEWANIE	Imię i Nazwisko Projektował: mgr inż. Dariusz Olczyk Opracował: mgr inż. Robert Rajkowski Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Kaczynski	Nr uprawnień L00/0176/P005/04 -	Specjalność spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych -	Data 10.2023 10.2023
PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE »BUDEX« Euzebiusz Czuryło 14-500 BRANIEWO, Warmińska 28				