


RZUT PIWNIC sk. 1: 100



Pomieszczenia piwnic objęte wnioskiem o odstępstwo od warunków

Jadalnia 50,95 m2  
Mag. produktów suchych 4,05 m2  
Mag. chłodnia 2,25 m2  
Magazyn jaj 3,42 m2  
Zmywalnia 8,80 m2  
Pom na odpadki 39,55 m2  
Mycie i suszenie pojemników 2,40 m2  
Pom. wyrobów cukierniczych i mącznych 12,95 m2  
Pom. na ziemniaki warzywa owoce 13,50 m2  
Szatnia pom socjalne 11,20 m2  
WC 1,95 m2

Klimatyzator jednostka wewnętrzna

WD - wentylator dachowy  
WO - wentylator osiowy  
OK - okap kuchenny

OPIS URZĄDZEŃ

**OBIERALNIA**

1. Stół ze zlewem 2-komorowym 1800x700x850mm 400V  
2. Obieraczka do warzyw zasilanie

**STERYLIZACJA JAJ**

3. Stół ze zlewem 1-komorowym 1000x600x850mm  
4. Szufladowy naświetlacz do jaj

**KUCHNIA WŁAŚCIWA**

5. Stół odkładczy z półką 1400x600x850mm  
6. Kuchnia gazowa z płytą grzewczą 800x700x850mm, moc gazowa 9,00 kW  
7. Trzon gazowy 2-palnikowy 400x700x850mm, moc gazowa 10,0 kW  
8. Element neutralny 400x700x850mm  
9. Piec konwekcyjno-parowy 850x775x1000mm, moc elekt. 18,6 kW  
10. Taboret gazowy 580x580x400mm, moc 9,00kW  
11. Patelnia gazowa 800x700x850mm, moc 9,00kW  
12. Element neutralny Element neutralny  
13. Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem 800x700x850mm, moc 30,0kW  
14. Okap centralny kompensacyjny 4000x1800x450mm.  
15. Stół chłodniczy 2230x700x850mm  
16. Stół ze zlewem 1-komorowym i szafką zamykaną 1000x700x850mm  
17. Stół z basenem 1-komorowym 1000x700x850mm  
18. Regał  
19. Szafa chłodnicza pojemność 1400 litrów, 1400x800x2000mm  
20. Umywalka do mycia rąk 400x400x250mm  
21. Stół roboczy z półką i zlewem 3300x700x850mm  
22. Stół narozny z półką 1200x1200x850mm  
23. Stół roboczy z półką 1570x700x850mm  
24. Elektryczny piec cukierniczy 850x700x750mm, moc 5,00kW,  
25. Stół ze zlewem 1-komorowym i półką 2850x700x850mm  
26. Stół wydawczy z półkami i szufladami 900x700x850mm  
27. Stół wydawczy z szafkami i szufladami 2 950x700x850mm

**ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH**

28. Schładzarka odpadów, zasilanie 230V, moc 0, kW  
29. Stół wyladowczy do zmywarki kapturowej 1600x700x850mm  
30. Zmywarka kapturowa do naczyń, 675x675x1400mm zasilanie 400V, moc 11,0 kW  
31. Stół załadowczy do zmywarki kapturowej ze zlewem 2-komorowym 1800x700x850mm  
32. Szafa przelotowa do drzwi otwieranymi 800x700x2000- 2szt.

Temat opracowania: Technologia kuchni				
Nazwa rysunku : RZUT PIWNIC				
Zespół opracowujący	Nazwisko i imię	Podpis	Obiekt : Budynek Szkoły Podstawowej w Lipinkach	
Projektowała	mgr inż. Irene Tokarz UAN: 7342-109/91 MP-4795		Adres: Lipinki nr 48A - dz nr. 2025/3	
Opracował	Roman Wik		Inwestor: GMINA LIPINKI 38-305 LIPINKI 53	
Sprawdziła				
Stadium: P.T.	Data: 02.2022	Skala: 1:100	Nr rys: 1	Nr strony
Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJBUD" 38-300 Gorlice ul. Bardowska 1				