


WIATA ŚMIETNIKOWA


PRZEKRÓJ A-A, B-B

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



LEGENDA: OGÓLNE:

- SZ - ZNACZNIK WARSTW ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
- SW - ZNACZNIK WARSTW ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
- PG - ZNACZNIK WARSTW POSADZEK
- D - ZNACZNIK WARSTW DACHU

ŚCIANY

- SZ - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ogrodzenie panelowe
- SW - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ogrodzenie panelowe

POSADZKA

- PG - PROJ. POSADZKA NA GRUNCIE WEWNĄTRZ WIATY
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka piaskowa gr. 3cm
- podbudowa żwirowa utwardzona gr. 5cm

DACH

- D - DACH GŁÓWNY
- blacha trapezowa T18x72S, gr. 0,5mm
- podkonstrukcja stalowa wg rys. konstrukcji dachu

UWAGI - OGÓLNE:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowymi opracowaniami przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z opisem projektu budowlanego architektury i projektami branżowymi. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania prac, sprawdzić wymiary na budowie.
4. Wszystkie otwory, przejścia i brzozy instalacyjne przyjmować wg projektów branżowych.
5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szkielec, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad i poręczy należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
6. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

UWAGI - STOPY FUNDAMENTOWE:

1. Stopy fundamentowe zabezpieczyć przeciwwilgociowo preparatami dyspersyjnymi.

Starosta Sztumski
82-400 Sztum

		Biuro Projektów Drogowych ul. Moniuszki 22/5 86-300 Grudziądz NIP: 876-20-40-798 REGON: 871524390		tel. kom. 602 104 890 email: biuro@bpd.net.pl http://www.bpd.net.pl
INWESTOR: MIASTO I GMINA SZTUM ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum				
INWESTYCJA: Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną				
NAZWA RYSUNKU: WIATA ŚMIETNIKOWA PRZEKRÓJ A-A, B-B		SKALA: 1:50	BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		DATA: 01.2020r.		NR ARKUSZA: B2
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	BRANŻA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Formaniewicz	UAN-IV/8346/11/TO/87		
OPRACOWANIE	Patryk Schultz			