


## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

obrzeże chodnikowe

ka betonowa gr. 6cm koloru szarego  
ypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm  
udowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm  
t stabilizowany cementem o  $R_m=1,5\text{MPa}$  gr. 10cm




proj. chodnik

obrzeże chodnikowe 8x30cm  
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm  
ława z betonu - C12/15

## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

krawężnik wystający

kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm  
grunt stabilizowany cementem o  $R_m=1,5\text{MPa}$  gr. 10cm



proj. chodnik


proj. jezdni

krawężnik betonowy - 15x30cm  
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm  
ława z betonu - C12/15

## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

krawężnik wtopiony

plyty ażurowe betonowe 40x60 gr. 12cm  
podsypka piaskowa gr. 5cm  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.20cm  
warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm



naw. utwardzona

proj. jezdni

krawężnik betonowy - 12x25cm  
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm  
ława z betonu - C12/15

kostka betonowa koloru antracyt gr. 8cm  
podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm  
podbudowa z kruszywa łamanego ze skał litych C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm  
grunt stabilizowany cementem o  $R_m=2,5\text{MPa}$  gr. 15cm

		Biuro Projektów Drogowych ul. Moniuszki 22/5 86-300 Grudziądz NIP: 876-20-40-798 REGON: 871524390		tel. kom. 602 104 890 email: biuro@bpd.net.pl http://www.bpd.net.pl
INWESTOR: <b>MIASTO I GMINA SZTUM</b> ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum				
INWESTYCJA: <b>Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną</b>				
NAZWA RYSUNKU: <b>SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE</b>			SKALA: <b>1:10</b>	BRANŻA: <b>Drogorowa</b>
FAZA: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		DATA: <b>01.2020r.</b>		NR ARKUSZA: <b>D4</b>
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	BRANŻA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Formaniewicz	UAN-IV/8346/11/TO/87		
OPRACOWANIE	Patryk Schultz			