


WIATA ŚMIETNIKOWA


RZUT PRZYZIEMIA, DACHU

SKALA 1:50

RZUT DACHU



RZUT PRZYZIEMIA



LEGENDA:

OGÓLNE:

- SZ - ZNACZNIK WARSTW ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
- SW - ZNACZNIK WARSTW ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
- PG - ZNACZNIK WARSTW POSADZEK
- D - ZNACZNIK WARSTW DACHU
- (Dz) - ZNACZNIK STOLARKI DRZWIOWEJ
- ▲ - WEJŚCIE DO WIATY

ŚCIANY

- SZ - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ogrodzenie panelowe
- SW - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ogrodzenie panelowe

POSADZKA

- PG - PROJ. POSADZKA NA GRUNCIE WEWNĄTRZ WIATY
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka piaskowa gr. 3cm
- podbudowa żwirowa utwardzona gr. 5cm


DACH

- D - DACH GŁÓWNY
- blacha trapezowa T18x72S, gr. 0,5mm
- podkonstrukcja stalowa wg rys. konstrukcji dachu

UWAGI - OGÓLNE:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z opisem projektu budowlanego architektury i projektami branżowymi. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania prac, sprawdzić wymiary na budowie.
4. Wszystkie otwory, przejścia i brzozy instalacyjne przyjmować wg projektów branżowych.
5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki

Starosta Sztumski
82-400 Sztum

		Biuro Projektów Drogowych ul. Moniuszki 22/5 86-300 Grudziądz NIP: 876-20-40-798 REGON: 871524390		tel. kom. 602 104 890 email: biuro@bpd.net.pl http://www.bpd.net.pl	
INWESTOR:		MIASTO I GMINA SZTUM ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum			
INWESTYCJA:		Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną			
NAZWA RYSUNKU:		WIATA ŚMIETNIKOWA RZUT PRZYZIEMIA, RZUT DACHU		SKALA:	BRANŻA:
				1:50	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
FAZA:		DATA:		NR ARKUSZA	
PROJEKT BUDOWLANY		01.2020r.		B1	
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	BRANŻA	PODPIS	