


RZUT Z GÓRY POMPOWNI WRAZ ZE ZBIORNIKIEM



LEGENDA:

- 1. ZESTAW POMPOWY PW-IC / MP4.15.5/4kW+K4
- 2. KOMPENSATOR DN125
- 3. PRZEPUSTNICA DN125
- 4. PRZEPŁYWOMIERZ DN100
- 5. SZAFKA STEROWNICZA
- 6. OSUSZACZ POWIETRZA LDH 520
- 7. ZWĘŻKA DN125/100
- 8. RUROCIĄG SSARNY Z RUR PE100 DN160 SDR17
- 9. RUROCIĄG ODPROWADZAJĄCY Z RUR PVC DN110
- 10. GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 1,5kW
- 11. RUROCIĄG DOPROWADZAJĄCY WODĘ DO ZBIORNIKA Z RUR PE100 DN200 SDR17
- 12. RUROCIĄG ZASILAJĄCY ZBIORNIK Z RUR STAŁOWYCH DN200
- 13. ZAWÓR PŁYWAKOWY
- 14. PRZEWÓD DN200 ZE ZŁĄCZKĄ HYDRANTOWĄ DN80
- 15. PRZEWÓD SSARNY DN150 Z BLACHĄ ANTYWIROWĄ
- 16. UPUST DENNY DN100
- 17. PŁYWAK POZIOMY WODY W ZBIORNIKU
- 18. RUROCIĄG UPUSTOWY Z RUR PVC DN110
- 19. ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY BETONOWY DN1500

PROKOM

projektant MGR INŻ. BARTŁOMIEJ PIŁAT	specjalność SANITARNA	nr uprawnień 138/DOŚ/07	podpis
sprawdzający INŻ. EUGENIUSZ PIŁAT	specjalność SANITARNA	nr uprawnień UAN.V-7342/3/299/84	podpis
inwestor GMINA RADWANICE – UL. PRZEMYSŁOWA 17, 59-160 RADWANICE			data 06.2017
temat PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI : RADWANICE, PRZESIECZNA, (KOSTANIEWO), DROŻYNA DROŻÓW			skala rys. 1:25
tytuł rys. BUDYNEK POMPOWNI WRAZ ZE ZBIORNIKIEM – TECHNOLOGIA (RZUT)			nr rys. 11