

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Stolarka okienna			
1 d.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
2 d.1	KNNR 3 0701-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1	KNR 2-02 1007-14	Okna skrzynkowe z wywietrznikiem dwudzielne jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 1,5 m2 - 6 okien rodzaj I - parter	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
4 d.1	KNR 2-02 1007-14	Okna skrzynkowe z wywietrznikiem dwudzielne jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 1,5 m2 - 6 okien rodzaj II - piętro	m2		
		7,2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
5 d.1	KNR 2-02 1001-03	Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 0,4-0,5 m2 - okna łukowe i pionowe poddasza	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 2-02 1001-03	Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 0,4-0,5 m2 - 3 okna piwniczne	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 19-01 0345-07	Osadzenie podokienników o dł. do 1,5 m	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
2		Elewacja			
8 d.2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		158	m2	158,000	
				RAZEM	158,000
9 d.2	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10 d.2	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ściany parteru i poddasza	m2		
		158	m2	158,000	
				RAZEM	158,000
11 d.2	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - cokół kamienny	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
12 d.2	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m2		
		158	m2	158,000	
				RAZEM	158,000
13 d.2	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - cokół kamienny	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR BC-02 0127-01	Odgrzybianie podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie jednokrotne	m2		
		158	m2	158,000	
				RAZEM	158,000
15 d.2	KNR BC-02 0127-01	Odgrzybianie podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie jednokrotne - cokół kamienny	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
16 d.2	ZKNR C-2 0416-01	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich	m2		
		158	m2	158,000	
				RAZEM	158,000
17 d.2	ZKNR C-2 0417-07	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych - ściana szczytowa - gzyms parteru	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.2	ZKNR C-2 0417-05	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu do 10 cm- paski podokienne ściany szczytowej	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.2	ZKNR C-2 0417-05	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu do 10 cm- paski okienne wokół otworów parteru	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
20 d.2	ZKNR C-2 0418-02	Uzupełnienie i naprawa murów z wystrojem architektonicznym z cegły	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
21 d.2	KNR K-01 0305-06	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni ponad 10 m2	m2		
		158	m2	158,000	
				RAZEM	158,000
22 d.2	KNR 9-27 0301-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego	m2		
		158	m2	158,000	
				RAZEM	158,000
23 d.2	KNR K-04 0202-01	Jednokrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		158	m2	158,000	
				RAZEM	158,000
24 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000