A–A



UWAGA:
FUNDAMENTY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO
IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ POLIMEROWO– BITUMICZNĄ

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA GRAFITOWA gr. 8cm
PODSYPKA PIASKOWO–CEMENTOWA 4:1 gr. 3cm
PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 20cm – KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5
PODBUDOWA POMOCNICZA gr. 10cm – KRUSZYWO DROBNE (np. PIASEK 0–2mm)

ŁAWA FUNDAMENTOWA BET. C20/25
IZOLACJA POLIMEROWO–BITUMICZNA
PODBETON C12/15 GR.10 cm

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA GRAFITOWA gr. 8cm
PODSYPKA PIASKOWO–CEMENTOWA 4:1 gr. 3cm
PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 20cm – KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5
PODBUDOWA POMOCNICZA gr. 10cm – KRUSZYWO DROBNE (np. PIASEK 0–2mm)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS
ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O.
UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z PARKINGIEM, SCENĄ PLENEROWĄ, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ, OŚWIETLENIEM I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ

INWESTOR:
Gmina Parzęczew
ul. Południowa 1
95 - 045 Parzęczew

ADRES INWESTYCJI:
OBRĘB: 0014 PARZĘCZEW
GMINA: PARZĘCZEW
POWIAT: ZGIERSKI
WOJ.: ŁÓDZKIE

NR UMOWY:
20/2019 Z DNIA12 LUTEGO 2019r.

NR PROJEKTU:
2019 / 1

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

TREŚĆ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ POPRZECZNY SCENY PLENEROWEJ

DATA: 24.07.2019
SKALA: 1:50
NR RYSUNKU: **2.1**

ARCHITEKTURA:
mgr inż. arch. GRZEGORZ CENCEK
upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. KATARZYNA WEISS
upr. w specj. architektonicznej nr 125/89/Pw
PODPIS:

KONSTRUKCJA:
mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI
upr. w specj. konstr.- bud. nr WKP/0286/PWOK/15
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
inż. JAN PUCHALSKI
upr. w specj. konstr.- bud. nr 177/79/Pw
PODPIS:

OPRACOWUJĄCY:
mgr inż. KRYSTIAN KARCZEWSKI
PODPIS: