

# Remont sali gimnastycznej\_nakładki KALKULACJA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Roboty remontowe dachu</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-02 1611-02</b>	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m 20	kol. kol.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2 d.1	<b>Kalkulacja własna</b>	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej oraz paneli solarnych (panele solarne do przeróbki i ponownego montażu po wykonanym remoncie) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3 d.1	<b>KNR-W 4-01 0509-01 analogia</b>	Rozebranie pokrycia z papy (wszystkie warstwy) 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
4 d.1	<b>KNR-W 4-01 0509-01 analogia</b>	Rozebranie istniejącej izolacji z wełny gr. 20 cm 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
5 d.1	<b>KNR-W 4-01 0509-01 analogia</b>	Rozebranie istniejącej izolacji wodochronnej 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
6 d.1	<b>Kalkulacja własna</b>	Wywóz i utylizacja zdemontowanej papy 10.00	t t	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7 d.1	<b>Kalkulacja własna</b>	Wywóz i utylizacja zdemontowanej wełny 70.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
8 d.1	<b>KNR-W 4-01 0545-08</b>	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 45.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.500</b>
9 d.1	<b>KNR-W 4-01 0545-04</b>	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 55	m m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
10 d.1	<b>KNR-W 4-01 0545-06</b>	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 16	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
11 d.1	<b>KNR 4-01 0349-04</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 3.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
12 d.1	<b>Kalkulacja własna</b>	Wywóz i utylizacja zdemontowanych pozostałych materiałów (gruz, złom) 2	konte- ner konte- ner	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13 d.1	<b>KNR 2-02 0114-01</b>	Ściany budynków wielokond.z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap. gr.1ceg. /murki p.poż./ 24.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
14 d.1	<b>KNR 4-01 0724-03</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 48.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
15 d.1	<b>NNRNKB 202 0541-02</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm /murki p.poż./ 24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
16 d.1	<b>NNRNKB 202 0415-01 analogia</b>	(z.II) dachy z wiązarów deskowych o rozpiętości 7.5 m z tarcicy nasyconej 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
17 d.1	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii na dachu - dwie warstwy Krotność = 2 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>

# Remont sali gimnastycznej\_nakładki KALKULACJA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	<b>KNR 2-02 0613-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
19 d.1	<b>KNR 2-02 0613-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
20 d.1	<b>KNR AT-09 0103-03</b>	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
21 d.1	<b>NNRNKB 202 0420-02</b>	(z.II) łączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
22 d.1	<b>NNRNKB 202 0541-02</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 36.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.500</b>
23 d.1	<b>NNRNKB 202 0540-01</b>	(z.VI) Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową na łątach 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
24 d.1	<b>KNR 4-03 0702-05</b>	Montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym blachą 80	szt. szt.	 80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
25 d.1	<b>KNR 4-03 0704-09</b>	Montaż przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w ciągu pionowym 60	m m	 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
26 d.1	<b>Kalkulacja własna</b>	Ponowny montaż paneli solarnych (wraz z przeróbką i dostosowaniem) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27 d.1	<b>NNRNKB 202 0549-01</b>	(z.VIII) Rynny dachowe w rozwinięciu do 40 cm z polichloru winylu łączone na zakładkę - montaż rynien 55	m m	 55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
28 d.1	<b>KNR-W 4-01 1301-07</b>	Wymiana kratki wentylacyjnych /kratki metalowa/ 10	szt. szt.	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>2 Prace remontowe wewnątrz sali gimnastycznej</b>					
29 d.2	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią 260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
30 d.2	<b>KNR 2-02 1611-02</b>	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m 40	kol. kol.	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
31 d.2	<b>KNR-W 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
32 d.2	<b>Kalkulacja własna</b>	Wywóz i utylizacja zdemontowanych pozostałych materiałów (gruz, złom) 1	konte- ner konte- ner	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33 d.2	<b>KNR-W 4-01 0621-05</b>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
34 d.2	<b>KNR 4-01 1214-02</b>	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m <sup>2</sup> 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
35 d.2	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	

Remont sali gimnastycznej\_nakładki  
KOSZTY PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
36 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0830-04</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
37 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0830-06</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 260*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	338.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>338.000</b>
38 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 338+360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	698.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>698.000</b>
39 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1206-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
40 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>1215-07</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
41 d.2	<b>Kalkulacja</b> <b>własna</b>	Odnowiona i wyremontowana sceny polegająca na wymianie wierzchnich warstw wykończeniowych (podłoga, schody, podest) 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
42 d.2	<b>Kalkulacja</b> <b>własna</b>	Malowanie linii boiska wielofunkcyjnego (ręczna, koszykówka, siatkówka) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>