



PRZEKRÓJ F-F



PRZEKRÓJ G-G



- | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.1 | 8 | 9 | 10 |
| OBRZEŻE BETONOWE 8x30 CM
ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15 Z OPOREM | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 8/11 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM
PODOBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 15 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM, GR. 15 CM | KRAWIEŻNIA NAJAZDOWY 15X22 CM
ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15 Z OPOREM | WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM
WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
PODOBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 15 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM, GR. 30 CM | WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM
WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
PODOBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 15 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM, GR. 15 CM | WARSTWA HUMUSU, GR. 10 CM
GRUNT ZASYPOWY | KOSTKA BETONOWA PRZEPUSZCZALNA, GR. 8 CM
PODSYPKA PIASKOWA, GR. 3 CM
PODOBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 03/1.5 MM O CIĄGŁYM UZIARNIENIU, GR. 25 CM
WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY G1, GR. 30 CM | KOSTKA BETONOWA, GR. 8 CM
PODSYPKA PIASKOWA, GR. 3 CM
PODOBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 03/1.5 MM O CIĄGŁYM UZIARNIENIU, GR. 25 CM | OPORNIK BETONOWY 12X25 CM
ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15 Z OPOREM | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 8/11 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM
PODOBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 20 CM | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 8/11 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM |

NOVA-PROJECT
ul. Parkowa 25/70b
51-616 WROCLAW

Przebudowa ul. Okrzei w Kudowa-Zdrój wraz z modernizacją oświetlenia, budową miejsc postojowych typu Park & Ride i remontem mostu.

ul. Okrzei Kudowa-Zdrój

PRZEKROJE

ul. Okrzei Kudowa-Zdrój

Przebieg: ul. Okrzei Kudowa-Zdrój

Przebieg: ul. Okrzei Kudowa-Zdrój

Przebieg: ul. Okrzei Kudowa-Zdrój

Gmina Kudowa-Zdrój
ul. Żołnierska 24
57-350 Kudowa-Zdrój

Stadium: PW

Brand: DROGOWA

Kod archiwalny: 437

Data: wrzesień 2021

Skala: 1:25

No op.: 3.3