



Gmina Grabów ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Tel.63 2734 121,

www.gminagrabow.pl

e-mail grabow@grabow.com.pl

WiIG.271.1/1.2023

Grabów, dn. 21.02.2023

**PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(w trybie art. 284 ust. 2 prawa zamówień publicznych)**

**Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęło do postępowania pn.:
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła
Podstawowa w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii – etap II**

Pytania:

Prosimy o wyjaśnienie nw. Kwestii:

1. Czy w zakresie etapu II modernizacji są przewidziane jakiegokolwiek prace związane z modernizacją instalacji c.o. w pomieszczeniach :
 - 1.1.Hala duża .
 - 1.2. Zaplecze hali
 - 1.3.Żłobek
2. Czy montaż rozdzielacza c.o. znajduje się w zakresie prac instalacji wewnętrznej czy prac związanych z modernizacją kotłowni
 - 2.1. jeśli tak prosimy o przekazanie projektu technologicznego kotłowni
 - 2.2. podanie parametrów pomp c.o.na poszczególne obiegi instalacji c.o.
 - 2.3 podanie parametrów pompy ładującej cwu
- 3.Prosimy o przekazanie rys rozwinięcia instalacji c.o.
4. Prosimy o przekazanie średnic rurociągów :
 - 4.1 obieg hala duża
 - 4.2. obieg hala zaplecze
5. Prosimy o przekazanie rysunków dotyczących miejsca i sposobu podłączenia obiegów do istniejącej instalacji :
 - 5.1. obieg hala dużą
 - 5.2 obieg zaplecze hali
- 6.Na rys 1, 2 parter hala mała znajdują się nagrzewnice – 2szt
 - 6.1 Czy montaż nagrzewnic obejmuje modernizacja etapu II (brak w opisie oraz kosztorysie inwestorskim)
 - 6.2. Jeśli tak proszę o podanie parametrów nagrzewnic
 - 6.3 Podanie sposobu podłączenia – zawory regulacyjne i ich nastaw (brak w projekcie instalacji c.o.)
 - 6.4 Uzupełnienie nakładów w przedmiarze robót w zakresie prac instalacji c.o. i elektrycznych
7. W kosztorysie inwestorskim znajdują się pozycje :
 - 2.3. – Armatura i osprzęt dla cwu
 - 2.4. – rurociągi

W dokumentacji modernizacji instalacji c.o. brak jakichkolwiek informacji opisowych oraz rysunków na ten temat.

7.1. Czy zakres instalacji cwu znajduje się w zakresie modernizacji etapu II

7.2 Jeśli tak prosimy o przekazanie rysunków i opisu dotyczących tego zakresu

7.2 parametrów zasobnika cwu

7.3 parametrów pompy cyrkulacyjnej

8.W kosztorysie inwestorskim

Poz 21 –zawory grzejnikowe – 150szt

POz 22 –głowice termostatyczne – 150 szt

Poz 33- 52 grzejniki – 171 szt

Proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy obmiarami

9. Prosimy o potwierdzenie obmiaru poz5 – rura stalowa 35x1.5 -117 mb kosztorysu inwestorskiego wg rysunków

dokumentacji powinno być 214 mb

Prosimy o weryfikację przedmiaru

Odpowiedzi:

Ad 1.1 i 1.2

W obszarze hali sportowej i zaplecza projektuje się wymianę istniejących grzejników, podejść pod grzejniki, zaworów termostatycznych i ich włączenie do istniejących rozdzielaczy c.o.

Ad 1.3

Zamawiający załącza do zamówienia przebieg instalacji c.o. do wykonania zgodnie z projektowaną częścią żłobkową. W wycenie należy uwzględnić przebieg i rozmieszczenie instalacji tam naniesionej.

Ad 2

Montaż rozdzielacza C.O. znajduje się w zakresie prac instalacji wewnętrznej i obejmuje zakres zamówienia. W załączeniu rysunek projektu technologicznego kotłowni i zestawienie materiałów z niezbędnymi danymi.

Ad 3

Zamawiający nie posiada rozwinięcia instalacji c.o.

Ad 4

Wszystkie dane znajdują się na załączonych rysunkach.

Ad 5

Wszystkie dane znajdują się na załączonych rysunkach. Podłączenie obiegów do istniejących rozdzielaczy w pomieszczeniu technicznym zaplecza hali sportowej.

Ad 6

Montaż nagrzewnic znajduje się w zakresie etapu II. Zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji na sali gimnastycznej zamiast ogrzewania grzejnikowego należy zastosować 2 nagrzewnice wodne o wydajności 2,2 – 50,4 kW i V=3800 m³/h które zastąpią istniejącą instalację grzejnikową. Szczegół podłączenia hydraulicznego znajduje się na rys. 1.2 W ofercie należy uwzględnić prace związane z koniecznymi pracami instalacyjnymi w zakresie instalacji c.o. i elektrycznych. Zamawiający informuje, że załączony przedmiar stanowi dokument pomocniczy.

Ad 7

Montaż instalacji cwu znajduje się w zakresie prac instalacji wewnętrznej i obejmuje zakres zamówienia. W załączeniu rysunek projektu technologicznego kotłowni i zestawienie materiałów z niezbędnymi danymi.

Ad 8

Zamawiający informuje, że załączony przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Podstawę stanowi wersja opisowa i rysunkowa projektu. Zawory grzejnikowe i głowice termostacyjne przewidziano dla każdego grzejnika.

Ad 9

Zamawiający informuje, że załączony przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Podstawę stanowi wersja opisowa i rysunkowa projektu.

Wójt Gminy Grabów

Janusz Jagodziński