

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

„Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego”

Lokalizacja: Nadleśnictwo Zaporowo, Piórkowo 8, 14-526 Płoskinia.

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego o następujących parametrach:

1. Agregat mobilny, zamontowany na przyczepie z homologacją. Przyczepa o konstrukcji umożliwiającej stabilną oraz bezpieczną eksploatację (np. zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczaniem się przy pomocy siłowników itp.).
2. Gwarantujący kompatybilność z instalacjami budynku biurowego Nadleśnictwa Zaporowo.
3. Moc minimalna: 25 - 30 kW;
4. Częstotliwość: 50 Hz;
5. Napięcie: 230/400 V;
6. Agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia, tzw. pełny sinus);
7. Agregat wyposażony w akumulatory rozruchowe oraz ładowarkę akumulatorów;
8. Paliwo: olej napędowy;
9. Emisja spalin: Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/1628 oraz zgodnie z aktualnymi normami obowiązującymi w Polsce.
10. Pojemność zbiornika paliwa: min. 80 l;
11. Agregat w obudowie wyciszonej;
12. Agregat wyposażony w panel automatyki zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;
13. Agregat przystosowany do pracy ciągłej: min. 24 godziny;
14. Agregat w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne;
15. Instrukcja obsługi w języku polskim
16. Standardowe wyposażenie agregatu:
 - a) sterownik,
 - b) wyłącznik sterownika,
 - c) wyłącznik agregatu,
 - d) cewka wybijakowa wyłącznika generatora,
 - e) cyfrowy AVR,
 - f) skrzynka odbioru mocy z gniazdami oraz wtyczką potrzeb własnych agregatu,
 - g) sygnalizator dźwiękowy awarii, przycisk awaryjnego zatrzymania,

- h) akumulator rozruchowy,
- i) ładowarka akumulatora,
- j) świece żarowe,
- k) grzałka silnika z termostatem,
- l) olej silnikowy,
- m) zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy,
- n) pomiar poziomu paliwa,
- o) tłumik spalin z kompensatorem drgań,
- p) płyn chłodzący,
- q) wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy,
- r) zawór spustowy płynu chłodniczego,
- s) wibroizolatory drgań silnika i prądnicy,
- t) uchwyty załadunkowe,

- II.** Wykonanie próby rozruchowej agregatu w dniu roboczym.
- III.** Przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego potwierdzonego zaświadczeniami z odbycia szkolenia wraz z jego zakresem.
- IV.** Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno – ruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać do Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie okresu gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat.
- V.** Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności wszelkie deklaracje i aprobaty techniczne, certyfikaty i dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej zastosowanych materiałów i podzespołów elektrycznych, kartę gwarancyjną agregatu prądotwórczego wraz z dokumentacją techniczno – ruchową i kartą katalogową oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
- VI.** Po dokonaniu dostawy agregatu, uruchomieniu, przeszkoleniu pracowników do jego obsługi oraz po przekazaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, zostanie podpisany protokół odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT. Płatność przelewem. Termin płatności 14 dni.

Niniejszy opis przedstawia wytyczne dotyczące zakresu prac, jakie należy wykonać w ramach realizacji zadania. Wytyczne są podstawą przygotowania oferty, lecz mogą nie wyczerpywać pełnego zakresu realizacji prac, który powinien doprecyzować Wykonawca.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z niniejszym opisem. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, zapoznał się z dokumentacją oraz dołożył starań w celu zdobycia wszelkich informacji o przedmiocie zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace związane z wykonaniem prac wchodzących w zakres niniejszego zadania były realizowane bez zakłócenia poprawnej pracy budynku Nadleśnictwa Zaporowo.

Każdorazowe wejście Wykonawcy na obiekt wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Sporządził: Piotr Murawski