BUDYNEK B

ŁĄCZNIK A-B

BUDYNEK A

HALA SPORTOWA

Zadaszenie

Daszek nad wejściem

Schody do piwnicy

Schody zewnętrzne do części mieszkalnej

Balkon

Docieplenie fasjatki ponad dachem

Ściana ocieplona wełną mineralną 20cm

Wywiewki kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach

Komin

Wyłaz dachowy

Fasjatka

Okno dachowe

88 panele PV o mocy 460 Wp - łączna moc instalacji 40,48 kWp.
Włączenie do nr PPE 590310600000105539

44 panele PV o mocy 460 Wp - łączna moc instalacji 20,24 kWp.
Włączenie do nr PPE 590310600000105560

Dane techniczne_materiałów_izolacyjnych_Kolan_Budynku_B

Nazwa materiału	Grubość [cm]	Rozpięt. w pokryciami [m]	Wytrzymał. cieplna w pokryciami [m²K/W]	Objętość w pokryciami [cm³]	Objętość rzeczywista [cm³]
Poddasze					
XPS 100kPa λ=0,031	31,000	14,63	31,34	233,19	318,28
Wełna	31,000	11,47	31,34	36,31	36,31

PARAMETRY IZOLACYJNE:
1) OKNA I DRZWI BALKONOWE Uw,max ≤ 0,90[W/m²K]
2) DRZWI WEJŚCIOWE Ud,max ≤ 1,30[W/m²K]
3) XPS λ=0,035 [W/mK] gr. 16cm
4) BS min 100kPa, λ=0,031 [W/mK] gr. 20cm
5) Wełna mineralna CS10 min 40kPa, a dla warstwy wierzchniej min 70kPa λ=0,038 [W/mK] 2x15cm

RZUT 2 PIĘTRA

Skala 1:200

LEGENDA

- Okna i drzwi do wymiany
- Projektowana warstwa dociepleina
- Rury spustowe do wymiany
- Projektowane drzwi
- Powierzchnie dachów do modernizacji
- Kominy do renowacji
- Instalacja fotowoltaiczna

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michał Krużel
Chałupki 24, ul. Zielona 20D, 69-113 Mościce
tel. 882 604 206, e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁEDZEWIE

Adres obiektu budowlanego:
ul. Szkolna 9, 66-330 Błedzew, działki nr ewid. 25, 26/3, 26/4 obręb 0003 Błedzew
gmi. wiej. Bledzew, powiat Międzyrzecki, woj. lubuskie
(id działki: 080501_2.0003.25, 080501_2.0003.26/3, 080501_2.0003.26/4)

Tytuł rysunku:
RZUT 2 PIĘTRA

Projektował: mgr inż. MICHAŁ KRUCZKOWSKI	Podpis:	Data: 30.01.2023	Skala: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
Opracowanie: mgr inż. TOMASZ DICHOCKI	Podpis:	Data: 30.01.2023	Skala rys. 1:100
			Nr rys. **PFU-09**